Društvo za projektovanje,
inženjering i konsalting

PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3
Ž.r.: 510-21421-88 CKB

Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me

OBRAZAC 3

Elektronski potpis vodećeg projektanta	Elektronski potpis revidenta	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole
Dragomir Popović Digitally signed by Dragomir Popović Date: 2026.10.09 13:37:28 +02'00'		

INVESTITOR: Ivan Vujačić

OBJEKAT: Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju

LOKACIJA: na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: IDEJNO RJEŠENJE

AUTOR PROJEKTA:	''POP PROJEKT '' d.o.o. Podgoria ul. Crnogorskih serdara br.8 Broj licence: UPI 09-332/25-5889/2 Ljiljana Burić, dipl. Ing.arh. br.lic. UPI 09-332/25-4552/2
PROJEKTANT:	''POP PROJEKT '' d.o.o. Podgoria ul. Crnogorskih serdara br.8 Broj licence: UPI 09-332/25-5889/2
ODGOVORNO LICE:	Dragomir Popović, dipl. Ing.građ.
VODEĆI PROJEKTANT:	Dragomir Popović, dipl. Ing.građ, br.lic. UPI 09-332/25-4555/2
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Ljiljana Burić, dipl. Ing.arh. br.lic. UPI 09-332/25-4552/2

Oktobar 2026

Društvo za projektovanje,
inženjering i konsalting

PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3
Ž.r.: 510-21421-88 CKB

Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me

OBRAZAC 1

Elektronski potpis vodećeg projektanta	Elektronski potpis odgovornog projektanta	Elektronski potpis revidenta	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole
Dragomir Popović Digitally signed by Dragomir Popović Date: 2026.10.09 13:36:22 +02'00'	Ljiljana Burić Digitally signed by Ljiljana Burić Date: 2026.10.09 13:33:53 +02'00'		

INVESTITOR: Ivan Vujačić

OBJEKAT: Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju

LOKACIJA: na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine

DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: **PROJEKAT ARHITEKTURE**

AUTOR PROJEKTA:	‘’POP PROJEKT ” d.o.o. Podgoria ul. Crnogorskih serdara br.8 Broj licence: UPI 09-332/25-5889/2 Ljiljana Burić, dipl. Ing.arh. br.lic. UPI 09-332/25-4552/2
PROJEKTANT:	‘’POP PROJEKT ” d.o.o. Podgoria ul. Crnogorskih serdara br.8 Broj licence: UPI 09-332/25-5889/2
ODGOVORNO LICE:	Dragomir Popović, dipl. Ing.građ.
VODEĆI PROJEKTANT:	Dragomir Popović, dipl. Ing.građ, br.lic. UPI 09-332/25-4555/2
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Ljiljana Burić, dipl. Ing.arh. br.lic. UPI 09-332/25-4552/2

Oktobar 2026

SPISAK KNJIGA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

KNJIGA 1/1	1.	**ARHITEKTONSKI PROJEKAT** **IDEJNO RJEŠENJE**
	2.	**ELEKTROENERGETSKI ELABORAT**

SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

1. OPŠTA DOKUMENTACIJA PROJEKTA

1.1. Ugovor između Investitora I projektanta
1.2. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata
1.3. Licenca projektanta za izradu tehničke dokumentacije
1.4. Podaci o projektantima (Obrazac 3)
1.5. Licenca vodećeg I odgovornih projektanata za pojedine djelove tehničke dokumentacije
1.6. Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta
1.7. Urbanističko-tehnički uslovi
1.8. Projektni zadatak

2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

2.1. Tehnički opis objekta

3. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

01. Šira lokacija	R=1:1000
02. Geodetska podloga	R=1:500
03. Situacija	R=1:250
04. Osnova prozemlja	R=1:100
05. Osnova krovne konstrukcije	R=1:100
06. Osnova krovnih ravni	R=1:100
07. Pesjek S-01 I S-02	R=1:100
08. Presjek S-03 I S-04	R=1:100
09. Fasada F-01 I F-02	R=1:100
10. Fasada F-03	R=1:100
11. 3D prikaz 1 I 2	
12. 3D prikaz 3 I 4	
13. 3D prikaz u okruženju	
14. 3D prikaz u širem okruženju	

1 OPŠTA DOKUMENTACIJA PROJEKTA

1.1. UGOVOR IZMEĐU INVESTITORA I PROJEKTANTA

UGOVOR O IZRADI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Zaključen u Podgorici, dana 27.08. 2026 g. u Podgorici između:

1. **Ivan Vujačić**, JMBG:1512980212984 , sa adresom prebivališta Ul. Fruškogorska 59 Podgorica , (u daljem tekstu: **Naručilac**), sa jedne strane
   i
2. **"POP PROJEKT", d.o.o. s**a sjedištem u Podgorici ulica Crnogorskih serdara br.8 PIB: 02713110, koje zastupa Izvršni direktor Dragomir Popović (u daljem tekstu: **Projektant**), sa druge strane.

Zajednički naziv za Naručioca i Projektanta u ovom Ugovoru je Ugovorne strane.

Član 1.

Projektant se obavezuje da za potrebe Naručioca pristupi izradi **Idejnog rješenja i Glavnog projekta za** Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju, na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine, sve u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG"br. 19/25), Pravilnikom o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Sl.list CG"br. 053/25) , Projektnim zadatkom kao i svim drugim zakonskim propisima Crne Gore koji regulišu ovu oblast.

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da su obaveze Projektanta sledeće:
Projektant se obavezuje da tehničku dokumentaciju izradi lično i istu ne može bez saglasnosti Naručioca povjeriti trećem licu;
Projektant je obavezan omogućiti Naručiocu uvid prilikom izrade projektne dokumentacije.

Član 3.

Projektant se obavezuje da sa aktivnostima predvidenim ćl.1. ovog Ugovora otpocne nakon uvodenja u posao od strane Narucioca.

Pod uvodenjem u posao podrazumijeva se

- Potpisivanje predmetnog ugovora

Projektant se obavezuje da izradi tehnicku dokumentaciju koje predmet ovog ugovora u rokovima utvrđenim ovim Ugovorom ili zakonskim i drugim propisima koji se odnose na konkretnu vrstu posla, odnosno obaveza.

Član 4.

Dan početka izrade Idejnog rješenja je dan potpisivanja ovoga ugovora.

Projektant se obavezuje da Idejno rješenje preda u roku od 20 dana od dana dobijanja ulaznih parametara, a Glavni projekat u roku od 60 dana računajući od dana dobijanja saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte.

Projektant ima pravo na produženje roka završetka ugovorenih radova u sljedećim slučajevima:

- u slučaju više sile;
- u slučaju izdavanja naknadnih naloga od strane Naručioca;
- usljed odluka Naručioca koje utiču na produženje roka završetka ugovorenih radova;

Projektant je dužan da pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje prouzrokuju zakašnjenje, predviđene stavom 3 ovog člana, u roku od 3 dana od njihovog nastanka, te ako tako ne postupi, smatraće se da okolnost nije ni nastupila, ukoliko Naručilac, ali bez izričite obaveze, ne odluči drugačije;

Član 5.

Cijena i način plaćanja za uslugu navedenu u članu 1 ovog ugovora će bit naknadno definisana aneksom ovog ugovora.

Član 6.

Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj Ugovor ukoliko druga ugovorna strana, uprkos pisanom upozorenju, kasni u izvršenju ugovorenih obaveza (osim u slučaju kad postoje okolnosti koje se ne mogu upisati u krivicu Projektanta) , te na taj način dovodi u pitanje izvršavanje ovog Ugovora;
Ukoliko bilo koja ugovorna strana namjerava da raskine Ugovor, dužna je da to saopšti drugoj strani u pisanoj formi, 10 (deset) dana prije raskida Ugovora;

Ovaj Ugovor može se raskinuti i sporazumno, zaključenjem sporazuma o raskidu ovog Ugovora kojim će biti precizirani uslovi i način raskida.

Član 7.

Sve izmjene i dopune Ugovora biće punovažne samo ukoliko su sačinjene u pisanom obliku i potpisane od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca i Projektanta;
Ugovor stupa na snagu danom zaključenja;
Podaci koje ugovorne strane razmjenjuju u vezi sa izvršenjem Ugovora predstavljaće poslovnu tajnu za obije ugovorne strane;
Ugovorene strane su saglasne da će sve eventualne nesuglasice koje se pojave u toku realizacije ovog Ugovora rješavati mirnim putem - sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a preko svojih ovlašćenih predstavnika.
U slučaju da se nesuglasice koje nastanu u primjeni i tumačenju odredbi ovog Ugovora ne mogu riješiti mirnim putem, za njihovo rješavanje je će se utvrditi stvarno nadležan sud u Podgorici;
Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakon o izgradnji objekata ("Sl. List CG", br. 19/25)

Član 8.

Ovaj Ugovor, pravno i valjano zaključen i potpisan od strane označenih ovlašćenih predstavnika ugovornih strana, sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

NARUČILAC
Ivan Vujačić

PROJEKTANT:
„ POP PROJEKT“,. D.O.O.
Izvršni direktor
Dragomir Popović,dipl.ing.građ

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POP PROJEKT" PODGORICA

1.2. IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0465604 / 006 Datum registracije: 22.04.2008.

PIB: 02713110 Datum promjene podataka: 20.04.2021.

"POP PROJEKT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA

Broj važeće registracije: /006

Skraćeni naziv:	POP PROJEKT
Telefon:	+38269055077
eMail:	metohija@t-com.me
Web adresa:	
Datum zaključivanja ugovora:	21.04.2008.
Datum donošenja Statuta:	21.04.2008. Datum promjene Statuta: 05.04.2021.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:	
Adresa za prijem službene pošte:	CRNOGORSKIH SERDARA BR. 8 PODGORICA
Adresa sjedišta:	CRNOGORSKIH SERDARA BR. 8 PODGORICA
Pretežna djelatnost:	7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

DRAGOMIR POPOVIĆ 1603963930011 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: SVETOZARA MARKOVIĆA BR. 89 PODGORICA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

MILAN MILAČIĆ 0109991930037 CRNA GORA

Adresa: ZAGORIČ BB PODGORICA CRNA GORA
Uloga: Ovlašćeni zastupnik
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

DRAGOMIR POPOVIĆ 1603963930011

Adresa: SVETOZARA MARKOVIĆA BR. 89 PODGORICA CRNA GORA
Uloga: Izvršni direktor
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

DRAGOMIR POPOVIĆ 1603963930011

Adresa: SVETOZARA MARKOVIĆA BR. 89 PODGORICA CRNA GORA
Uloga: Ovlašćeni zastupnik
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 18.11.2024 godine u 08:46h

Crna Gora * PORESKA UPRAVA * 33 Podgorica

MP

Podgorica

Načelnica
Sanja Bojanić

1.3. LICENCA PROJEKTANTA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj UPI 09-332/25-5889/2
Podgorica, 21.10.2025. godine

POP PROJEKT DOO PODGORICA

PODGORICA
CRNOGORSKIH SERDARA BR.8

U prilog ovog akta, dostavljam Vam rješenje, broj i datum gornji.

Crna Gora Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine PODGORICA

MINISTAR
Slaven Radunović

SAGLASNA:
Marina Izgarević Pavićević, državna sekretarka

ODOBRILI:
Boško Todorović, v.d. generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo

Petar Vučinić, načelnik

OBRADILA:
Maja Janković, samostalna savjetnica I

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-5889/2
Podgorica, 21.10.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu privrednog društva „POP PROJEKT" DOO PODGORICA, broj UPI 09-332/25-5889/1 od 13.10.2025. godine, za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/25 i 92/25), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 104/24, 117/24 i 39/25), člana 7 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", broj 42/25), i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), po ovlašćenju ministra broj: 15-100/25-6175/2 od 02.08.2025. godine, donosi

R J E Š E NJ E

Privrednom društvu „POP PROJEKT" DOO PODGORICA, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova

na period od **pet godina.**

O b r a z l o ž e nj e

Aktom broj UPI 09-332/25-5889/1 od 13.10.2025. godine, ovom ministarstvu, obratilo se privredno društvo „POP PROJEKT" DOO PODGORICA, pretežna djelatnost-7112-Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, zahtjevom za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova. Uz zahtjev, privredno društvo je priložilo sledeće dokaze:

1) rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine broj UPI 09-332/25-4555/2 od 14.10.2025. godine, kojim je Popović Dragomiru, diplomiranom inženjeru građevinarstva-smjer kontruktivni, iz Podgorice, izdata licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja;
2) ugovor o radu, zaključen između „POP PROJEKT" DOO PODGORICA i Dragomira Popovića, na neodređeno vrijeme;
3) rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine broj UPI 09-332/25-09-332/25-4552/2 od 14.10.2025. godine, kojim je Ljiljani Burić, diplomiranom

inženjeru arhitekture, iz Podgorice, izdata licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja;

4) ugovor o radu, zaključen između „POP PROJEKT“ DOO PODGORICA i Ljiljane Burić, na neodređeno vrijeme;
5) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, registarski broj 5-0465604/006.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Odredbom člana 76 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da djelatnost izrade tehničke dokumentacije može da obavlja projektant koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera po vrsti projekta iz člana 9 stav 2 ovog zakona koji izrađuje.
Nadalje, članom 84 stav 1 istog zakona propisano je da djelatnost građenja objekta obavlja izvođač radova koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera građenja po vrsti radova.

Članom 107 stav 6 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnika izdaje se na period od pet godina.

Shodno članu 7 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za projektanta i izvođača radova podnosi: 1) Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekta; 2) dokaz da ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu, odnosno inženjera; 3) licencu za licenciranog arhitektu, odnosno inženjera.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić



1.4. PODACI O PROJEKTANTIMA ZA POJEDINE DJELOVE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (OBRAZAC 3)

OBRAZAC 3

PODACI O PROJEKTANTIMA		
Naziv objekta:	**Projektant:**	**Vodeći projektant:**
Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju	‘’POP PROJEKT ” d.o.o. Podgoria ul. Crnogorskih serdara br.8 br. Lic.: UPI 107/7-2552/4, 81000 Podgorica mail: metohija@t-com.me tel: +382 68 055077	Dragomir Popović, dipl. Ing.građ, br.lic. UPI 09-332/25-4555/2
DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE		
Projekat:	Projektant:	Odgovorni projektant:
IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE	‘’POP PROJEKT ” d.o.o. Podgoria ul. Crnogorskih serdara br.8 br. Lic.: UPI 107/7-2552/4, 81000 Podgorica mail: metohija@t-com.me tel: +382 68 055077	Arh. Ljiljana Burić, dipl. Ing.. br.lic. UPI 09-332/25-4552/2

1.5. LICENCA VODEĆEG PROJEKTANTA KOJI RUKOVODI IZRADOM TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U CJELINI I ODGOVORNIH PROJEKTANATA ZA DJELOVE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj UPI 09-332/25-4555/2
Podgorica, 14.10.2025. godine

DRAGOMIR POPOVIĆ

PODGORICA
Marka Radovića br.14

U prilog ovog akta, dostavljam Vam rješenje, broj i datum gornji.

SAGLASNA:
Marina Izgarević Pavićević, državna sekretarka

MINISTAR
Slaven Radunović

ODOBRILI:
Boško Todorović, v.d. generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo

Petar Vučinić, načelnik

OBRADILA:
Maja Janković, samostalna savjetnica I

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-4555/2

Podgorica, 14.10.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu Dragomira Popovića, broj UPI 09-332/25-4555/1 od 03.09.2025. godine, za izdavanje licence za licenciranog inženjera, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/25 i 92/25), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 104/24, 117/24 i 39/25), člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", broj 42/25), Stručnog uputstva broj: 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine i čl. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), po ovlašćenju ministra broj: 15-100/25-6175/2 od 02.08.2025.godine, donosi

R J E Š E NJ E

Popović Dragomiru, diplomiranom inženjeru građevinarstva-smjer kontruktivni, iz Podgorice, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja

na **neodređeno** vrijeme.

O b r a z l o ž e nj e

Aktom broj UPI 09-332/25-4555/1 od 03.09.2025. godine, ovom ministarstvu, obratio se Dragomir Popović, zahtjevom za izdavanje licence za licenciranog inženjera. Uz zahtjev je dostavljena sledeća dokumentacija: kopija lične karte; rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj UPI 107/7-1360/2 od 17.04.2018.godine, kojim se Popović Dragomiru, diplomiranom inženjeru građevinarstva-smjer kontruktivni, iz Podgorice, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; Rješenje Ministarstva energetike broj: UPI 01-302/24-1/2 od 27.08.2024.godine, kojim se utvrđuje da Popović Dragomir, ispunjava uslove za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat i to za: prenosne elektro/energetske objekte (nadzemne i podzemne dalekovode i trafostanice naponskog nivoa 35Kv i više), proizvodne elektro/energetske objekte (elektrane snage 1WVA i više (hidroelektrane, termoelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane i dr)) ; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-5159 od 28.12.2024.godine.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom, te je izvršen uvid u rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj UPI 107/7-1360/2 od 17.04.2018.godine i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Članom 76a stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer fizičko lice koje posjeduje najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar Inženjerske komore Crne Gore, odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore.

Stavom 3 istog člana propisano je da licencirani inženjer može da obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije za vrstu projekta zavisno od formalne kvalifikacije obrazovanja odnosno građenja objekata zavisno od vrste objekta i vrste radova.

Odredbom člana 78 stav 2 propisano je da rukovođenje izradom dijela tehničke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke.

Nadalje, članom 85 stav 2 istog zakona propisano je da izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Članom 157 propisano je da lica koja su položila stručni ispit, po propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlašćenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta, nijesu obavezni da polažu stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno članu 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja podnosi: 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi 3) dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

U cilju praktične primjene novih zakonskih rješenja Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dalo je Stručno uputstvo br. 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine, u kojem je navedeno da licence za izradu tehničke dokumentacije i/ili građenje objekata, kao i licence za reviziju tehničke dokumentacije i stručni nadzor izdate fizičkim licima po propisima koji su važili do donošenja Zakona o izgradnji objekata, treba usklađivati sa licencama propisanim pomenutim zakonom odnosno Pravilnikom o bližem načinu i postupku izdavanja, mirovanja i oduzimanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci. Navedeno usklađivanje treba vršiti na osnovu licence izdate po propisima koji su važili do donošenja Zakona odnosno Pravilnika, izvršenog uvida u dokumentaciju dostupnu u Arhivi Ministarstva, kao i dokaza da je fizičko lice upisano u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić

Crna Gora Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine PODGORICA

INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-688

Podgorica, 28.01.2026. godine

Na osnovu člana 114, 120, 122 i 123
Zakona o izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br.19/25)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

DRAGOMIR L. POPOVIĆ, diplomirani inženjer građevinarstva, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2026. godine.

Reg.br. 566

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vulić, dipl.pravnica

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj UPI 09-332/25-4552/2
Podgorica, 14.10.2025. godine

LJILJANA BURIĆ

PODGORICA
Bul.Stanka Radonjića 3/21

U prilog ovog akta, dostavljam Vam rješenje, broj i datum gornji.

SAGLASNA:
Marina Izgarević Pavićević, državna sekretarka

MINISTAR
Slaven Radunović

ODOBRILI:
Boško Todorović, v.d. generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo

Petar Vučinić, načelnik

OBRADILA:
Maja Janković, samostalna savjetnica I

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-4552/2

Podgorica, 14.10.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu Ljiljane Burić, broj UPI 09-332/25-4552/1 od 03.09.2025.godine, za izdavanje licence za licenciranog arhitektu na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/25 i 92/25), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 104/24, 117/24 i 39/25), člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", broj 42/25), Stručnog uputstva broj: 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine i čl. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), po ovlašćenju ministra broj: 15-100/25-6175/2 od 02.08.2025. godine, donosi

R J E Š E NJ E

Ljiljani Burić, dipl. inženjeru arhitekture, iz Podgorice, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja

na **neodređeno** vrijeme.

O b r a z l o ž e nj e

Aktom broj UPI 09-332/25-4552/1 od 03.09.2025. godine, ovom ministarstvu, obratila se Ljiljana Burić, zahtjevom za izdavanje licence za licenciranog arhitektu. Uz zahtjev je dostavljena sledeća dokumentacija: kopija lične karte; rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-979/2 od 23.04.2028.godine kojim se Ljiljani Burić, dipl. inženjeru arhitekture, iz Podgorice, izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05-5160 od 28.12.2024.godine.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom, te je izvršen uvid u rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-979/2 od 23.04.2028.godine ,i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Članom 76a stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer fizičko lice koje posjeduje najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar Inženjerske komore Crne Gore, odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore.

Stavom 2 istog člana propisano je da licencirani arhitekta može da obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije projekta arhitekture objekta, projekta uređenja terena i projekta pejzažne arhitekture, odnosno građenja objekata zavisno od vrste objekta i vrste radova.

Odredbom člana 78 stav 2 propisano je da rukovođenje izradom dijela tehničke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke.

Nadalje, članom 85 stav 2 istog zakona propisano je da izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Članom 157 propisano je da lica koja su položila stručni ispit, po propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlašćenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta, nijesu obavezni da polažu stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno članu 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja podnosi: 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi 3) dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

U cilju praktične primjene novih zakonskih rješenja Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dalo je Stručno uputstvo br. 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine, u kojem je navedeno da licence za izradu tehničke dokumentacije i/ili građenje objekata, kao i licence za reviziju tehničke dokumentacije i stručni nadzor izdate fizičkim licima po propisima koji su važili do donošenja Zakona o izgradnji objekata, treba usklađivati sa licencama propisanim pomenutim zakonom odnosno Pravilnikom o bližem načinu i postupku izdavanja, mirovanja i oduzimanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci. Navedeno usklađivanje treba vršiti na osnovu licence izdate po propisima koji su važili do donošenja Zakona odnosno Pravilnika, izvršenog uvida u dokumentaciju dostupnu u Arhivi Ministarstva, kao i dokaza da je fizičko lice upisano u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Petar Vučinić

Komora arhitekata
i planera Crne Gore

Na osnovu člana 124 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25, 028/25 i 049/25), i evidencije Registra članova Komore arhitekata i planera Crne Gore izdaje se

POTVRDA O ČLANSTVU

BURIĆ LJILJANA

IME I PREZIME

Lipljan

MJESTO ROĐENJA

ARHITEKTA

STRUČNA KVALIFIKACIJA

ČLAN KOMORE OD	ČLANSTVO VAŽI DO
28.06.2002.	31.12.2026.

Podgorica, 11.02.2026.

PREDSJEDNIK KOMORE

mr Novica Mitrović

Potvrda je elektronski generisana i validna je bez potpisa i pečata.
Validnost potvrde provjerite skeniranjem QR koda (www.kaipcg.me).

Dokument generisan: 11.02.2026. u 20:52 | ID: ilGz85bLc33rkkCm

1.6. DOKAZ O OSIGURANJU OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PROJEKTANTA

SAVA OSIGURANJE

OBNOVA / ZAMENA POLISE:	
POL-00283115	
Tip obnove:	Obnova
Broj ponude:	PON-003549/26

POLISA - RAČUN POL-00327839

Zastupnik:	Dragaš Goran, 81-032		
Ugovarač			
Naziv	POP PROJEKT PODGORICA	MB	02713110
Adresa	CRNOGORSKIH SERDARA 8, 81000 PODGORICA_GRAD, Crna Gora	Telefon	
Trajanje:	Godišnje osiguranje		
Period osiguranja	01.02.2026 (24:00) - 01.02.2027 (24:00)	Period obračuna	01.02.2026 - 01.02.2027

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projektanata: Osiguranje pokriva odštetne zahtjeve naručioca usluga ili trećih lica, uključujući i direktne finansijske gubitke/štete, koji su posljedica stručne greške osiguranika koji posjeduje licencu projektanta i izvođača radova izdatu od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj: 107/7-2552/4 i licencu revidenta i stručnog nadzora izdatu od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj: 072/7-551/5 pri obavljanju djelatnosti: izrade projektne (tehničke) dokumentacije, revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja.
Vrsta projektovanja:Građevinsko
Planirani godišnji prihod:50.000

Vrsta osiguranja:	Osiguranje od projektantske odgovornosti	Šifra:	1310

Osiguranik

Naziv	POP PROJEKT PODGORICA	MB	02713110
Adresa	CRNOGORSKIH SERDARA 8, 81000 PODGORICA_GRAD, Crna Gora	Telefon	

Suma osiguranja

Uloga	Način ugovaranja	Iznos
Jedinstvena suma osiguranja	Na sumu osiguranja	200.000,00

Franšiza

Franšiza	Odbitna franšiza iznosi 10% od priznate štete ali najmanje 500 EUR

Obračun za predmet

Premija	380,00
Popust za jednokratno plaćanje premije	-38,00
Komercijalni popust	-34,20
Popust za poslednje tri osiguravajuće godine bez šteta	-30,78
Ukupna premija bez poreza	277,02
Porez na premiju	24,93
Ukupna premija sa porezom	301,95

Osiguravajuće pokriće važi za područje Crne Gore

Osiguranje je zaključeno bez garantnog roka

Osiguranje je zaključeno u skladu sa Opštim uslovima za osiguranje odgovornosti projektanata koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju.

Osiguranje je zaključeno u skladu sa Klauzulom za isključenje odgovornosti u slučaju pandemije koja je usvojena dana 23.02.2021. godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja.

Ugovarač osiguranja svojim potpisom potvrđuje da mu je blagovremeno, prije zaključenja ugovora, uručen Predugovorni dokument sa ključnim informacijama o proizvodu (KI ODG_PROJ 01/24).
Ugovarač osiguranja u svakom trenutku može preuzeti elektronsku kopiju Predugovornog dokumenta sa kljucnim informacija na sajtu drustva (https://www.sava.co.me/me-me/dokumenti).

Ukupna isplata odšteta za sve osigurane slučajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godišnji agregat)

Datum štampe: 28.01.2026 15:14

Akcionarsko društvo Sava osiguranje. Adresa sjedišta: ul. Svetlane Kane Radević br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sava.co.me
Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Žiro račun: Nlb banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61
PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670

UKUPAN OBRAČUN	
Ukupna premija bez poreza	277,02
Porez na premiju	24,93
Ukupna premija sa porezom	301,95
Način plaćanja	U cjelosti

Sve međusobne nesporazume stranke će rješavati mirnim putem, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu štete, osiguravač ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj polisi odbije od iznosa obračunate štete.

Polisa se smatra računom. Oslobođeni plaćanja PDV-a po članu 27. zakona o PDV-u. Osiguravač zadržava pravo ispravke računske ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24-og časa dana koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og časa dana kada je Ugovarač osiguranja uplatio ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og časa onog dana koji je u ugovoru označen kao istek osiguranja.

Na međusobne odnose ugovarača osiguranja/osiguranika i osiguravača koji nijesu definisani ugovorom o osiguranju primjenjuju su odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Potpisom polise ugovarač osiguranja potvrđuje da je primio Uslove zaključenog osiguranja.

Sankcijska klauzula: Osiguravač nije dužan pružiti pokriće, platiti nijednu štetu, niti dati bilo kakvu naknadu, ukoliko bi pružanje takvog pokrića, plaćanje štete ili davanje naknade izložilo osiguravača bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograničenjima po rezolucijama Ujedinjenih nacija ili trgovinskim i/ili ekonomskim sankcijama, zakonima i direktivama bilo koje jurisdikcije koja se primjenjuje na osiguravača.

Polisa je važeća bez pečata Osiguravača.

Ugovarač osiguranja je dužan da plati premiju u cjelosti prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.

Osiguravač:

M.P.

Ugovarač osiguranja:
(puno ime i prezime)

Odjeljenje za korporativne klijente, Odjeljenje za korporativne klijente, 28.01.2026

POLISA: POL-00327839

Akcionarsko društvo Sava osiguranje. Adresa sjedišta: ul. Svetlane Kane Radević br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sava.co.me
Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Žiro račun: Nlb banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61
PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670

1.7. URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE

Rimski trg 50, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 235-184, 235-186
email: sekretarijat.kps@podgorica.me
www.podgorica.me

Broj: UPI 04-335/26-2007
Podgorica, 15.07.2026.godine

Sekretarijat za komunalne poslove, na osnovu člana 116 i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 04/23, 19/25 i 91/25), a u vezi sa članom 146 stav 5 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 19/25 i 92/25), Programa privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025 - 2030 godine ("Službeni list - opštinski propisi", br. 39/20, br. 38/22, 57/25), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list CG", br. 43/18, 76/18, 76/19, 09/24, 28/24) i podnijetog zahtjeva **VUJAČIĆ IVAN, JMBG/PIB 1512980212984**, **ulica Fruškogorska br. 59,** izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE
za izradu tehničke dokumentacije

za postavljanje **privremenog objekta namijenjenog za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju - montažna hala i hangar**, na lokaciji označenoj **brojem 36 (Zona VI)** u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025-2030 godine, na dijelu katastarske parcele broj 120/2, K.O. Velje Brdo.

PODNOSILAC ZAHTJEVA:	**VUJAČIĆ IVAN**

POSTOJEĆE STANJE:

Prema Listu nepokretnosti - prepis broj 740, K.O. Velje Brdo, površina katastarske parcele broj 120/2 iznosi 1647,70 m², ista je u svojini – Vujačić Svetozar Ivan.

PLANIRANO STANJE:

Namjena parcele – odnosno lokacije:

Na dijelu katastarske parcele 120/2, K.O. Velje Brdo (Velje Brdo - put PG – Spuž – Zona VI), predviđena je izgradnja privremenog objekta namijenjenog za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju – montažna hala i hangar, maksimalne površine lokacije 800,00 m².

Montažna hala odnosno hangar je montažno-demontažni ili nepokretni privremeni objekat namijenjen za razne vrste skladištenja, privrednih i proizvodnih aktivnosti, servisa i usluga.

Hangari, stovarišta i sl. su montažni objekti privremenog karaktera i kao takvi moraju biti jednostavne konstrukcije u cilju brze montaže i demontaže. Veličina parcele na koju se postavlja objekat mora omogućavati njegovo funkcionisanje, što znači da zauzetost parcele mora biti tolika da omogućava nesmetanu komunikaciju, korišćenje i ozelenjavanje okoline objekta. Takođe, lokacija na kojoj se gradi/postavlja ovaj tip objekta mora biti povoljne konfiguracije terena sa maksimalnim nagibom do 10%. Ukoliko se više privremenih objekata ovog tipa postavlja na jednoj kat. parceli, neophodno je da se za svaki objekat pojedinačno ispoštuju

uslovi lokacije (zauzetost, građevinske linije, maksimalna BRGP itd.). U tom smislu neophodno je na dijelu kat. parcele definsiati lokaciju za postavljanje/gradnju objekta.

Način pričvršćivanja za tlo:
- montažno-demontažni privremeni objekat;
- nepokretni privremeni objekat.

Dimenzije:
- maksimalna površina montažne hale odnosno hangara iznosi 800,00 m2;
- maksimalni indeks zauzetosti lokacije montažne hale odnosno hangar je 0.50;
- ukoliko se zadati indeks zauzetosti ne poklapa sa maksimalno zadatom bruto građevisnkom površinom, poštovati maksimalno zadatu bruto građevisnku površinu;
- koju je moguće ostvariti uz poštovanje zadatih parametara regulacije, potrebnog broja parking mjesta i minimalnog procenta zelenih površina;
- dozvoljena spratnost objekta je prizemlje (moguće organizovanje galerije na površini ne većoj od 30% površine prizemlja koja ulazi u maksimalnu BGP);
- svijetla visina prizemlja, odnosno privremenog objekta iznosi maksimum 6 m, izuzetno maksimalna svijetla visina može biti 9 m za carinska skladišta;
- građevinska linija za objekte svijetle visine do 6 m mora biti minimalno udaljena 2,5 m od susjednih katastarskih parcela ili lokacija za gradnju/postavljanje objekta, odnosno 5 m za objekte čija svijetla visina prelazi 6m. U zoni VI dozvoljeno je umanjiti propisano odstojanje od sujedne parcele uz saglasnost vlasnika susjednih parcela ili lokacija za gradnju/postavljanje objekta;
- građevinska linija u odnosu na regulacionu liniju (liniju ka saobraćajnici) poštovati iz planskog dokumenta, a ukoliko nije na snazi ili je nepostojeća planska dokumentacija, istu planirati na rastojanju od minimum 5 m.

Materijali:
- montažna hala odnosno hangar je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela;
- montažna hala odnosno hangar kao nepokretan privremeni objekat može imati armirano-betonske elemente;
- montažna hala odnosno hangar koji se postavlja na prostoru zaštićenog područja izrađuje se od drveta.

Način postavljanja:
- Montažna hala ili hangar koji je planiran na području gdje nije izgradjena javna kanalizaciona mreža tretman/prečišćavanje otpadnih voda obavljaće se ugradnjom uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda. Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda, na nivou parametra kvaliteta ispuštene vode (Efluenta) iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl.list CG", br. 56/19).
- Otpadne vode objekata u kojima će se obavljati privredne djelatnosti opterećene uljima i deterdžentima prije ispuštanja u javnu kanalizacionu mrežu ili bio-prečišćivač, moraju se tretirati kroz separator masti, ulja i deterdženata, uz obavezu za sakupljanje odvoz i tretman sakupljenih ulja i masnoća iz separatora.
- Sakupljene otpadne vode iz bio-prečišćivača će se prazniti/crpjeti od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme koja je specijalizovana za te poslove sa kojom će korisnik/vlasnik mobilnog sanitarnog bloka zaključiti ugovor o vršenju usluga crpljenja, odvoza i tretmana sakupljenih istaloženih otpadnih voda.

• Obavezno je sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG", 75/18).

Parkiranje:
Za objekte koji se grade, odnosno postavljaju, obavezno je planiranje privremenog parkirališta; obezbijediti 1PM na 100 m2 BGP objekta (minimum 5 parking mjesta)

Uređenje parcele:
• prilikom postavljanja, odnosno izgradnje objekta neophodno je da se na lokaciji predvidi min. 20% uređene zelene površine.

USLOVI I MJERE ZAŠTITE PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Izrada Programa privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice za period 2025. - 2030. godine i odabir lokacija za pozicioniranje privremenih objekata usmjeren je na zaštitu prirode i životne sredine, poštujući smjernice i ograničenja propisana prostorno-planskom dokumentacijom i smjernicama iz oblasti zaštite životne sredine.

Zakonski i drugi uslovi, zabrane i ograničenja koji su vezani za zaštićena područja i sam karakter susjednog prostora koji je u zahvatu Programa, definišu karakter i način primjene bioloških, tehničkih i tehnoloških mjera zaštite prirode.

Sistem zaštite na području Glavnog grada Podgorica treba da bude cjelovit, odnosno da objedini mjere očuvanja predjela (ekološkog i oblikovanog), održavanja autohtonog prirodnog i stvorenog ambijenta, zaštitu od elementarnih nepogoda, kao i preduslove za uspješno organizovanje zaštite korisnika. Navedene mjere ne treba da se ograniče na uspostavljanje zabrana, već da budu takve prirode da korisnici neposredno učestvuju u njihovom sprovođenju.

Koncept zaštite prirode zasnovan je na primjeni modela održivog razvoja, koji je usklađen sa lokalnim uslovima i zasnovan na novim karakteristikama prostora. Razvoj mora biti kompatibilan sa ekološkim karakteristikama prostora i mora ih uvažavati, u cilju očuvanja kvaliteta prirode i životne sredine.

Pri realizaciji svih sadržaja treba težiti postizanju balansa između očuvanja postojećih vrijednosti i razvoja u značajnoj mjeri neiskorišćenih potencijala.

Mjere zaštite odnose se na očuvanje prirodnih ekosistema i definisane su na osnovu analize stanja prirodne sredine i prihvatnog kapaciteta razmatranog područja. Zaštita će se sprovoditi primjenom mjera zaštite životne sredine, pravilima izgradnje i uređenja koja su data ovim Programom i u skladu sa zakonima i propisima iz ove oblasti.

Očuvanje kvaliteta vazduha na ovom području ostvariti izborom adekvatnog energetskog goriva. Zaštitu voda od zagađivanja ostvariti organizacijom kontrole kvaliteta vode i prečišćavanjem otpadnih voda na mjestu nastajanja, primjenom tehničko-tehnoloških mjera.

Očuvanje i zaštita šumskog zemljišta sprovodiće se kroz prioritetnu aktivnost na sprovođenju rekultivacije degradiranog zemljišta u zonama izvršene sječe i uz puteve; kontrolisanom sječom autohtonih šumskih sastojina; određivanjem granica područja privremenih objekata, kako bi se spriječila nekontrolisana gradnja.

Mjere upravljanja otpadom sprovoditi od mjesta nastajanja selektivnim odlaganjem, prikupljanjem i evakuacijom u skladu sa propisima. Građevinski otpad takođe sakupljati i

evakuisati odvojeno, izdvajajući naročito opasni građevinski otpad.

Zaštitu od buke u životnoj sredini zasnivati na poštovanju graničnih vrijednosti nivoa buke u skladu sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini ("Sl. list CG", br. 75/06). Mjerama za sprječavanje i zaštitu od elementarnih nepogoda (zemljotresa, atmosferskih nepogoda – olujni vjetrovi, odronjavanja i klizanja zemljišta, suše, požara i eksplozija, saobraćajnih i drugih nezgoda) obuhvatiti preventivne mjere kojima se sprječavaju nepogode ili ublažava njihovo dejstvo, mjere koje se podrazumijevaju u slučaju neposredne opasnosti od elementarne nepogode, mjere zaštite kada nastupe nepogode, kao i mjere ublažavanja i otklanjanja neposrednih posljedica nastalih dejstvom nepogoda.

Mjere zaštite od požara i eksplozija sprovoditi poštovanjem propisanih udaljenja između objekata različitih namjena (dalekovod, bazna stanica); izgradnjom saobraćajnica propisane širine tako da omoguće prolaz vatrogasnim vozilima do objekta, manevrisanje vatrogasnih vozila, kao i nesmetani saobraćajni tok; uključivanjem šumskih površina sa područja ovog Programa u izradu planova zaštite od požara.

Zaštitu od zemljotresa sprovoditi primjenom građevinskih i tehničkih mjera u skladu sa uslovima aseizmičke gradnje: primjenjivati adekvatne mjere za obezbjeđenje stabilnosti terena (padine) i susjednih objekta; pri izradi tehničke dokumentacije obavezna je izrada geomehaničkog elaborata u skladu sa propisima.

U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja programa, odnosno izgradnje objekata, kao obavezne, treba da se sprovode mjere iz važećih zakonskih propisa, prvenstveno:

- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG", br. 54/16, 084/24); - Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG", br. 52/16, 073/19, 084/24);
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG", br. 75/18, 084/24);
- Zakon o vodama („Sl. list RCG", br. 27/07 i "Sl. list CG", br. 073/10, 32/11, 047/11, 48/15, 52/16, 055/16, 002/17, 080/17, 84/18 i 084/24);
- Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG" br. 25/10, 040/11, 43/15, 073/19, 084/24); - Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG", br. 034/24, 092/24);
- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG", br. 28/11, 1/14); - Program o usklađivanju pojedinih privrednih grana sa Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. list CG", br. 019/12, 003/14, 010/16);
- Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list CG", br. 55/16, 074/16, 002/18, 66/19, 140/22, 084/24); - Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG", br. 013/07, 005/08, 086/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 003/23); - Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG", br. 34/14, 44/18 i 084/24);
- Zakon o prevozu opasnih materija („Sl. list CG", br. 33/14, 13/18 i 084/24).

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG", br. 20/07, „Sl. list CG", br. 47/13, 53/14 i 37/18).

Podaci o postojećim zaštićenim područjima sa prostornim rasporedom, uključujući područja planirana za zaštitu ili su u postupku stavljanja pod zaštitu, kao i podaci o (budućim) područjima ekološke mreže i sa njima povezanim značajnim tipovima staništa u okviru granica zahvata ovog Programa, gravitiraju Nacionalni park „Skadarsko jezero"; rezervati prirode: Manastirska tapija, Pančeva oka, Crni žar i pećina Magara; Spomenik prirode „kanjon Cijevna" i Park prirode „Komovi", Spomenik prirode „Park šuma Gorica'' i Park prirode „Dolina rijeke Zete'', kao i potencijalno zaštićena područja – područje Sitnica-Mareza-Velje brdo i sliv Morače sa pritokama

- Ribnica, Zeta (od Krivog mosta do granica planskog područja Podgorice).

Podaci o ustanovljenim režimima, zonama i mjerama zaštite i korišćenja prirodnih resursa i dobara u okviru granica zahvata Programa – za zonu zahvata predmetnog Plana važe režimi zaštite koji se odnose na sljedeće kategorije zaštićenih područja: Spomenik prirode, Park prirode i Nacionalni park koji gravitiraju predmetnom Planu.

Uslovi, zabrane i ograničenja pod kojima se radnje, aktivnosti i djelatnost mogu realizovati u okviru granica u dijelu zahvata Programa:

- Opšti uslovi, zabrane i ograničenja koji su utvrđeni u odgovarajućim: (i) propisima: Zakon o životnoj sredini, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti vazduha, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu i dr, (ii) prostorno-planskim dokumentima višeg reda – Prostornim planom Crne Gore (2008), (iii) sektorskim politikama, strategijama, programima i planovima u kojima su utvrđeni uslovi, zabrane i ograničenja vezani za zonu zahvata predmetnih planova (Nacionalnom strategijom održivog razvoja (2016), Nacionalnom strategijom biodiverziteta sa Akcionim planom za period 2016-2020, ako i lokalnim – opštinskim strateškim i planskim dokumentima.
- Opšti uslovi, zabrane i ograničenja koji su utvrđeni u Zakonu o zaštiti prirode u pogledu: planiranja održivog korišćenja prostora i prirodnih resursa; zaštite biološke, geološke i predione raznovrsnosti; mjere zaštite i očuvanje prirode; izbjegavanje oštećenja prirode; zaštite i očuvanja zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.
- Posebni uslovi, zabrane i ograničenja zaštite prirode koji su vezani za planiranje – izbor lokacija i definisanje vrsta i kapaciteta privremenih građevinskih objekata u zoni zahvata predmetnog Programa, a odnose se na: (i) izbor mikrolokacija novih privremenih objekata van zone zaštićenih područja; (ii) nedozvoljenu gradnju objekata koji zbog svojih karakteristika (način izgradnje, vrsta, veličina/kapacitet, tehnologija i sl.) mogu da oštete ili imaju uticaj na prirodne vrijednosti zaštićenih područja.

USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

U postupku sprovođenja Programa privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica potrebno je obezbijediti zaštitu kulturnih dobara i njihove okoline, na način kojim se poštuje njihov integritet i status i dosljedno sprovode mjere zaštite.

Programom nijesu predviđene intervencije na kulturnim dobrim, kao ni intervencije kojima se direktno utiče na stanje kulturnih dobara.

Pri realizaciji privremenih objekata u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara potrebno je obezbijediti očuvanje njihovog integriteta, kulturno-istorijskih i ambijentalnih vrijednosti, sprječavanjem aktivnosti kojima se može uticati na izgled, svojstvo, osobenost, značenje ili značaj kulturnog dobra.

Ukoliko se prilikom iskopa terena za potrebe postavljanja i izgradnje privremenih objekata, naiđe na arheološke ili druge nalaze, koji mogu biti kulturno dobro, obavezno je prekinuti radove, obavijestiti organ uprave nadležan za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se izvršila neophodna istraživanja i druge radnje i aktivnosti u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG", br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19 i 84/24).

Postupak realizacije Programa sprovoditi tako da se ne zadire u zonu kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list CG", br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19 i 84/24).

U postupku definisanja urbanističko-tehničkih uslova za privremene objekte u kontaktu sa kulturnim dobrom potrebno je pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

U predloženoj zaštićenoj okolini kulturnih dobara onemogućiti gradnju kojom se narušava prostorni i vizuelni integritet cjeline. U predloženoj zaštićenoj okolini ne graditi objekte većih visina ili visoke gustine izgrađenosti, kao ni infrastrukturne objekte većih dimenzija.

USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM

Tehničkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 30 Zakona o izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom ("Službeni list CG", br. 41/25).

INFRASTRUKTURNI USLOVI

Uslovi priključenja na tehničku infrastrukturu

•Tehnička infrastruktura podrazumijeva kompletnu opremljenost u skladu sa najvišim standardima i važećom regulativom;

• Prilikom izrade tehničke dokumentacije pribaviti tehničke uslove za relevantnu infrastrukturu od nadležnog organa.

Uslovi za priključenje privremenih objekata na infrastrukturu i posebni tehnički uslovi

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u privremenom objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima. Priključenje na postojeće infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća.

Saobraćajni uslovi

Lokacija na koju se postavlja privremeni objekat/objekti mora imati obezbijeđen pristup sa javne površine, osim lokacija sa pokretnim i plutajućim privremenim objektima ili otvorenoj površini u funkciji privremenog objekta.
Izuzetno, lokacije koje nemaju mogućnost obezbijeđenja kolskog pristupa, može se obezbijediti samo pješački pristup sa javne površine uz obezbijeđenje prava službenosti prolaza.

Uslovi za odvoženje čvrstog otpada

Na lokacijama obezbijediti uslove za upravljanje komunalnim otpadom u skladu sa Planom upravljanja otpadom i lokalnim normativnim aktima, a upravljanje ambalažnim, opasnim i ostalim vrstama otpada konkretnog tehnološkog postupka u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Mjesta za odlaganje otpada predvidjeti na lokaciji za postavljanje privremenog objekta. Mjesta u objektu ili niše za otpad kao i njihov broj predvidjeti u skladu sa važećim

propisima i standardima, odnosno u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem.

Posebni uslovi

U slučaju da se u okviru navedene lokacije nalazi određeni zaštitni pojas (putni i/ili željeznička infrastruktura, objekti energetike, vodoizvorišta, objekti odbrane, objekti sanitarne zaštite i sl.) neophodno je postupiti u skladu sa važećim propisima i standardima.

POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG RJEŠENJA

Tehnička dokumentacija:

- **Revidovan glavni projekat;**
- **Saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine;**
- **Saglasnost od strane Sekretarijata za saobraćaj, koja se odnosi na saobraćajno tehničke uslove vezano za priključak, odnosno prilaz privremenom objektu;**
- **Odobrenje Službe za podršku poljoprivredi Glavnog grada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.**

POTREBA PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

Shodno članu 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, odredba stava 2 tačka 4 ovog člana, **potrebna saglasnost Glavnog gradskog arhitekte** (saglasnost iz člana 87 stav 7 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta).

VREMENSKI PERIOD NA KOJI SE IZDAJU PREDMETNI URBANISTIČKIH USLOVA

Ovi uslovi važe za **period od 27.04.2026. godine do 17. 11. 2030. godine.**

NAPOMENA:

Shodno članu 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, korisnik je dužan da 15 dana prije postavljanja privremenog objekta, dostavi prijavu postavljanja privremenog objekta Upravi za inspekcijske poslove Glavnog grada sa ovim urbanističko-tehničkim uslovima, Tehničkom dokumentacijom, saglasnošću Glavne gradske arhitektice, kao i dokazom o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljište koje je u privatnom vlasništvu (saglasnost vlasnika parcele).

Na objekte, za koje je predviđeno da tehničku dokumentaciju čini Revidovan glavni projekat, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izgradnji objekata u pogledu vršenja stručnog nadzora.

Urbanističko – tehnički uslovi su informacija programa privremenih objekata za teritoriju opštine Podgorica za period 2025 – 2030 godine i na osnovu njih se ne stiče nikakvo pravo, već predstavljaju sastavni dio dokumentacije.

DOSTAVLJENO:

- VUJAČIĆ IVAN, ulica Fruškogorska br. 59;
- Uprava za inspekcijske poslove Glavnog grada;
- a/a.

OBRAĐIVAČI URBANISTIČKIH USLOVA

Milenko Sekulić, dipl. ing. Samostalni savjetnik II **Marina Bulatović, dipl. ecc.** **Šefica odjeljenja za upravno – pravne poslove**	Potpis obrađivača:

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Srđan Pavlović, dipl. pravnik **V D S E K R E T A R A**	**Potpis ovlašćenog službenog lica:** **M.P.**

PRILOZI

- Skica – položaj privremenog objekta namijenjenog za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju - montažna hala i hangar na terenu.
- List nepokretnosti.
- Grafički prilog iz Programa privremenih objekata.
- Tabelarni prikaz.


CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE

Rimski trg 50, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 235-184, 235-186
email: sekretarijat.kps@podgorica.me
www.podgorica.me

Broj : UPI 04 - 335 / 26 – 2007 **07. jul 2026. godine**

PRIVREMENI OBJEKAT – HALA HANGAR

(kat. parcela br. 120/2, K.O. Velje Brdo)



Katastarska parcela na kojoj se postavlja privremeni objekat tipa – Hala hangar – br. 36 – Zona VI

Velje Brdo (put Podgorica – Spuž)

Tehnička obrada
Milenko Sekulić dipl. inž.

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 07.07.2026 12:53

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Datum: 07.07.2026 12:53
KO: VELJE BRDO

LIST NEPOKRETNOSTI 740 - PREPIS

Podaci o parceli

Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m^2	Prihod
120/2		002 004	13.06.2019	MUŠINOVAC	Livada 3. klase KUPOVINA	1645	9.38
						1645	9.38


Podaci o vlasniku ili nosiocu prava

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	VUJAČIĆ SVETOZAR IVAN *	Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj/podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa	Opis prava
120/2	0		1	Livada 3. klase	21.10.2024	ZABILJEŽBA OBJEKAT BR.1 PRIVREMENI OBJEKAT PG POV. 400 M2 SA PRIPADAJUĆIM PROSTOROM ZA SKLADIŠTE PD1 P POV. 391 M2 I POSLOVNIM PROSTOROM PD2 G POV. 83 M2

15a 15b 15c 15d 15e 15f 15g 15h 15i	Hala	2273/2; 2273/3; 2275/1; 2275/3; 2276/2; 2277/1; 2278; 2281/1; 2281/2; 2281/5; 2276/4; 2276/5; 2276/6; 2281/3; 2280/3; 2279 ; 2281/4 ; 2277/2	Liješnje	Privatno	100,00 X 9	Liješnje	Otpadne vode zbrinjavati biopročišćavanjem i priključenjem na vodonepropusni sud kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekslualnog dijela programa. (Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. „Službeni list Crne Gore" br. 056/19 od 4.10.2019.)
16a 16b 16c	Hala	2113/4; 2113/5; 2107/1; 2113/6; 2107/7; 2113/7; 2107/6; 2108/2; 2108/3; 2108/4; 2107/4	Liješnje	Privatno	900,00 x 3	Liješnje (Barutana)	Otpadne vode zbrinjavati biopročišćavanjem i priključenjem na vodonepropusni sud kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekslualnog dijela programa. (Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. „Službeni list Crne Gore" br. 056/19 od 4.10.2019.)
17					750.00		
18					352.20		
19					217.50		
20					675.00		
21					225.00		
22					585.00		
23a	Hala	863	Liješnje	Privatno	1000.00	Podstrana	
23b	Hala	865	Liješnje	Privatno	1000.00	Podstrana	
23c	Hala	866	Liješnje	Privatno	1000.00	Podstrana	
24	Hala	864	Liješnje	Privatno	371.00	Podstrana	
25	Hala	1246	Beri	Privatno	300.00	Beri	
27	Hala	241/1	Mrke	Privatno	386,41	Mrke bb	
28	Hala	3215	Baloči	Privatno	156.00	Magistrala PG-NK	
29	Hala	3211/1	Baloči	Privatno	300.00	Magistrala PG-NK	
30	Hala	1046	Veruša	Privatno	200.00	Veruša	Otpadne vode zbrinjavati biopročišćavanjem i priključenjem na vodonepropusni sud kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekslualnog dijela programa. (Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. „Službeni list Crne Gore" br. 056/19 od 4.10.2019.)
31	Hala	258; 259	Farmaci	Privatno	500.00	Farmaci bb	
32a	Hala	2305/1	Liješnje	Privatno	500.00	Liješnje	
32b	Hala	2305/2	Liješnje	Privatno	500.00	Liješnje	
33	Hala	493/1; 493/2; 493/3	Farmaci	Privatno	230.00	Farmaci bb	
34	Hala	3211/2	Baloči	Privatno	357.00	magistralni put PG-DG	
35	Hala	1836/1	Liješnje	Privatno	100.00	Liješnje	
36	Hala	120/2	Velje brdo	Privatno	800.00	put PG-Spuž	
37	Hala	2293/2, 2290/5	Liješnje	Privatno	1,000.00	Liješnje b.b.	
38	Hala	2286	Liješnje	Privatno	626.00	Liješnje b.b.	
39	Hala	2293/2	Liješnje	Privatno	320.00	Liješnje b.b.	


116/8
1
75
76
77
78
120/2
1
Přivaření objekt
36
Z
Put
131
132
133
143
290
289
934
287/1
933
932
931
930
285/3
82
83
136/6
136/7
Type a command

1.8. PROJEKTNI ZADATAK

PROJEKTNI ZADATAK

Opšti podaci o objektu

INVESTITOR:	**Ivan Vujačić**
OBJEKAT:	Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju
LOKACIJA:	na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine

Na osnovu projektnog zadatka I urbanističko-tehničkih uslova, potrebno je izraditi idejno arhitektonsko rješenje I glavni projekat za Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju , na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine

Projektnim rješenjem predvideti objekat čija je namjena skladištenj .Arhitektonsko enterijersko rješenje planiranog objekta, treba da budu u funkcionalnom i oblikovnom smislu riješeni racionalno i u skladu sa njegovom namjenom, a pri tome uklopljeno u ambijentalnu cjelinu šire lokacije.Gabarit objekta planirati tako da se uklopi u postojeće stanje lokacije I zadovolji parameter zadate urbanističko-tehničkim uslovima.
Materijalizaciju objekta je prilagoditi namjeni objekta i uskladiti sa konstruktivnim sklopom objekta.Konstrukciju objekta planirati od čelika fundidanu prema statičkom proračunu. Krovni pokrivač I fasadnu ologu raditi od aluminijumskih sendvič panela.
Projektnu dokumentaciju uraditi prema važećem Zakonu o izgradnji ojekata(Sl. 19/25) i ostaloj važećoj zakonskoj regulative za ovakvu vrstu objekata.

INVESTITOR:
Ivan Vujačić

Podgorica
August 2026

2.1. TEHNIČKI OPIS OBJEKTA

TEHNIČKI OPIS OBJEKTA

1.1. OPŠTI OPIS

Za potrebe investitora urađeno je Idejno rješenje za Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju na lokaciji, na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine. Funkcionalni zahtjevi objekta su usklađeni sa projektnim zadatkom investitora. Postavljeni su određeni funkcionalni zahtjevi sa ciljem postizanja kvalitetnog korišćenja prostora i zadovoljenja kriterijuma za ovakvu vrstu objekata.

1.2. PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE

Projektne podloge za izradu projektne dokumentacije su sljedeće:

- Projektni zadatak investitora.
- Ubanističko- tehnički uslovi

1.3. LOKACIJA

Predmetna lokacija se nalazi, na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine
Lokacija je planirana za postavljalje privremenog objekta namjnjenog za skladištenje -montažna hala-hangar-skladoštenje I proizvodnja.

Prema listu nepokretnosti , površina katastarske parcele broj 120/2, KO Velje Brdo iznosi 1647,70m2 Montažni objekat privremenog karaktera je predviđen na jednom dijelu katastarske parcele, površine u osnovi 399,68m2. Objekat je nepravilnog oblika.
Na zadatoj lokaciji se nalazi postojeća hala površine u osnovi 400m2, koja je snimljena I prikazana na geodetskoj situaciji.
Novoprojektovana hala-hangar koja je u osnovi 399,68 m2 I se pozicionira se tako da dilatira postojeću halu sa njene sjeveroistočne strane. Obije hale

1.4. URBANISTIČKI PARAMETRI SA OPŠTIM PODACIMA

OPŠTI PODACI		
Objekat:	Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju	
Lokacija:	na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine	
Investitor:	Ivan Vujačić	
Parametri	Zadati parametri	Ostvareni parametri
Ukupna BGP prizemlja postojeće hale :		400,00 m^2
Ukupna BGP prizemlja nove hale :		**399,68 m2**
Ukupna BGP objekata	800 m2	**799,68m2**
Spratnost objekta:	P+0 , dozvoljena visina prizemlja 6m	P+0 , Max H -novoprojektovane hale 5,56m
Indeks zauzetosti	(max. dozvoljeni) **iz =0,50 max 800 m2**	400+399,68= 799,68m2 **iz =0,485**

Površina pod zelenilom	min 20%(329,54 m2)	20% (331,13 m2)
Broj parking mjesta	min 5-8	8
Površina katastarske parcele /:		1647,70 m^2

Urbanističko planiranje i arhitektonsko projektovanje objekta zasniva se na:

- Projektnom zadatku
- Funkcionalnoj organizaciji objekta
- Povezanosti pješačkih i kolskih pristupa
- Odnosu novoprojektovanog objekta sa okruženjem, postojećim i novoplaniranim objektima.

1.5. OPIS OBJEKTA

Prema Projektnom zadaku projektovan je Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju. Arhitektonsko-urbanističko rješenje objekta je u funkcionalnom i oblikovnom rješenju prilagođeno namjeni i uklopljeno u ambijentalnu cjelinu šire lokacije.
Predmetna lokacija je na na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine .

Lokacija je planirana za postavljalje privremenog objekta namjnjenog za skladištenje -montažna hala-hangar-skladoštenje.

Prema listu nepokretnosti , površina katastarske parcele broj 120/2, KO Velje Brdo iznosi 1647,70m2 Montažni objekat privremenog karaktera je predviđen na jednom dijelu katastarske parcele, površine u osnovi 399,68m2. Objekat je nepravilnog oblika.
Na zadatoj lokaciji se nalazi postojeća hala površine u osnovi 400m2, koja je snimljena I prikazana na geodetskoj situaciji.
Novoprojektovana hala-hangar koja je u osnovi 399,68 m2 I se pozicionira se tako da dilatira postojeću halu sa njene sjeveroistočne strane.

Pristup lokaciji je moguć sa postojeće lokalne saobraćajnice.
Parkiranje vozila je obezbijeđeno u okviru parcele.

Funkcionalni zahtjevi objekta su usklađeni sa projektnim zadatkom investitora. Postavljeni su određeni funkcionalni zahtjevi sa ciljem postizanja kvalitetnog korišćenja prostora i zadovoljenja kriterijuma za ovakvu vrstu objekata.

Prema UTU –ima projektovan je privremeni objekat namjnjen za skladištenje -montažna hala-hangar- spratnosti P+0.Pozicija objekta na parceli uslovljen je funkcionalnim zahtjevom investitora.

Arhitektonsko-urbanističko rješenje objekta je u funkcionalnom i oblikovnom rješenju prilagođeno namjeni i uklopljeno u ambijentalnu cjelinu šire lokacije.

Kapacitet objekta je uslovljenurbanističko tehničkim uslovima I prilagođen zahtjevima investitora

Materijalizacija objekta je prilagođena namjeni objekta i usklađena sa konstruktivnim sklopom objekta. Krovni pokrivač je od aluminijumskog sendvič panela sa nagibima krovnih ravni od 15° I 12,5°. Konstrukcija fasadne obloge objekta je od aluminijumskog sendvič panela.

Planirana obrada podova je od materijala koji su otporni na habanje i laki za održavanje.

Spoljšnja bravarija je od aluminijumskih profila.

Konstrukcija je od čelika, fundirana na ab temeljima samcima povezanim ab gredama . Krovni pokrivač je od aluminijumskog sendvič panela sa odgovarajućim nagibima krovnih ravni. Prostorna stabilnost objekta je


postignuta sistemom krovnih i vertikalnih spregova. Konstrukcija obloge fasade objekta je od aluminijumskog sendvič panela, koji se postavlja vertikalno na podkonstrukciju .
Fasadna obloga je od aluminijumskog sendvič lima koji se postavljaju na fasadne rigle koje su izvedene od HOP profila. Veza se izvodi samonarezujućim čeličnim zavrtnjevima u svemu prema preporukama proizvođača.
Rožnjače u krovnoj ravni su hladno valjani kutijasti profili.
Glavni noseći sistem je riješen kao prostorna ramovska konstrukcija sa osnovnim nosećim IPE elementima po kraćem - poprečnom pravcu. Ramovi prate nagib krovnih ravni. Stubovi ramova su od HEB čeličnih profila.

Rekapitulacija površina objekta

Ukupna BGP nove hale :		**399,68 m2m²**


Odgovorni projektant

Ljiljana Burić, dipl. Ing.arh.



PROJEKTANT: Društvo za projektovanje, inženjering i konsalting PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3 Ž.r.: 510-21421-88 CKB *Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me*	INVESTITOR: Ivan Vujačić
Objekat: Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju	Lokacija: na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine
Autor projekta : Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.	
Vodeći projektant: Dragomir Popović,dipl.ing.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE Oznaka projekta:
Odgovorni projektant: Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA Razmjera: 1:100 0
Saradnik/ci:	Prilog: ŠIRA LOKACIJA Br. priloga: 01 Br. strane:
Datum izrade i M.P Oktobar 2026	Datum revizije

Opstina Podgorica
K.O.Velje brdo



osnove

4705 910 | 4705 900 | 4705 875 | 4705 850 | 4705 825 |


6600 650 | 6600 675 | 6600 700 | 6600 725 | 6600 750 | 6600 775 | 6600 800 |

19 mart, 2026.

RAZMJERA R=1:250
ekvidistancija e=0.2m

Snimio i kartirao: GEO-TIM d.o.o.
Br.licence: 01-12/24-6797/2

PROJEKTANT: Društvo za projektovanje, inženjering i konsalting PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3 Ž.r.: 510-21421-88 CKB Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me	INVESTITOR: Ivan Vujačić
Objekat: Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju	Lokacija: na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine
Autor projekta : Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.	
Vodeći projektant: Dragomir Popović,dipl.ing.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE Oznaka projekta:
Odgovorni projektant: Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA Razmjera: 1:500
Saradnik/ci:	Prilog: GEODETSKA PODLOGA Br. priloga: 02 Br. strane:
Datum izrade i M.P Oktobar 2026	Datum revizije



Operativni poligon			
Br.tačke	Y	X	H
A1	6600715.007	4705817.633	51.106
A2	6600690.278	4705827.901	51.229

LEGENDA

- Betonski stub
- Šaht
- Slivnik
- Betonska ograda - zid
- Metalna ograda na zidu
- Stub dalekovoda
- Žice dalekovoda
- Granica kat.parcele
- 120/2 Broj kat.parcele

URBANISTIČKI PARAMMETRI

Parametri	Zadati parametri	Ostvareni parametri
Ukupna BGP prizemlja postojeće hale :		400,00 m²
Ukupna BGP prizemlja nove hale :		**399,68 m**
Ukupna BGP	800 m2	799,68m2
Spratnost objekta:	P+0 Dozvoljena visina prizemlja h=6m	P+0 Max H -novoprojektovane hale 5,0m
Indeks zauzetosti	(max. dozvoljeni) **iz =0,50 max 800 m2**	400+**399,68**= 799,68m2 **iz =0,485**
Površina katastarske parcele /:		1647,70 m²
Površina pod zelenilom	min 20%(329,54 m2)	**20% (331,13 m2)**
Broj parking mjesta	5-8	8

LEGENDA:

- OSNOVA NOVE HALE
- OSNOVA POSTOJEĆE HALE
- BETONSKE POVRŠINE
- TRAVNATE POVRŠINE
- VISOKO RASTINJE
- ULAZ U HALU

PROJEKTANT:
Društvo za projektovanje, inženjering i konsalting
POP projekt
PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3
Ž.r.: 510-21421-88 CKB
Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me

INVESTITOR:
Ivan Vujačić

Objekat: Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju

Lokacija: na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine

Autor projekta :
Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.

Vodeći projektant:
Dragomir Popović,dipl.ing.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE

Oznaka projekta:

Odgovorni projektant:
Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.

Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA

Razmjera: 1:250

Saradnik/ci:


Prilog: SITUACIJA

Br. priloga: 03

Br. strane:


Datum izrade i M.P
Oktobar2026

Datum revizije



1.BGP HALE..... 399,68m2

PROJEKTANT: Društvo za projektovanje, inženjering i konsalting pop projekt PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3 Ž.r.: 510-21421-88 CKB Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me	INVESTITOR: Ivan Vujačić
Objekat: Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju	Lokacija: na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine
Autor projekta : Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.	
Vodeći projektant: Dragomir Popović,dipl.ing.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE Oznaka projekta:
Odgovorni projektant: Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA Razmjera: 1:100
Saradnik/ci:	Prilog: OSNOVA PRIZEMLJA Br. priloga: 04 Br. strane:
Datum izrade i M.P Oktobar 2026	Datum revizije



PROJEKTANT:
Društvo za projektovanje, inženjering i konsalting
pop projekt
PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3
Ž.r.: 510-21421-88 CKB
Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me

INVESTITOR:
Ivan Vujačić

Objekat: Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju

Lokacija: na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine

Autor projekta : Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.

Vodeći projektant: Dragomir Popović,dipl.ing.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE

Oznaka projekta:

Odgovorni projektant: Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.

Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA

Razmjera: 1:100

Saradnik/ci:


Prilog: OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE

Br. priloga: 05

Br. strane:

Datum izrade i M.P: Oktobar 2026

Datum revizije



PROJEKTANT:
Društvo za projektovanje, inženjering i konsalting
pop projekt
PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3
Ž.r.: 510-21421-88 CKB
Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me

INVESTITOR:
Ivan Vujačić

Objekat: Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju

Lokacija: na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine

Autor projekta : Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.

Vodeći projektant: Dragomir Popović,dipl.ing.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE

Oznaka projekta:

Odgovorni projektant: Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.

Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA

Razmjera: 1:100

Saradnik/ci:


Prilog: OSNOVA KROVNIH RAVNI

Br. priloga: 06


Br. strane:

Datum izrade i M.P: Oktobar 2026

Datum revizije



S-02 Building Section 1:100



PROJEKTANT:
Društvo za projektovanje, inženjering i konsalting
pop projekt
PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3
Ž.r.: 510-21421-88 CKB
Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me

INVESTITOR:
Ivan Vujačić

Objekat:
Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju

Lokacija:
na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine

Autor projekta :
Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.

Vodeći projektant:
Dragomir Popović,dipl.ing.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
IDEJNO RJEŠENJE

Oznaka projekta:

Odgovorni projektant:
Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTURA

Razmjera:
1:100

Saradnik/ci:


Prilog:
PRESJEK S-01 I S-02

Br. priloga:
07


Br. strane:

Datum izrade i M.P
Oktobar 2026

Datum revizije




S-04 Building Section 1:100




S-03 Building Section 1:100

PROJEKTANT: Društvo za projektovanje, inženjering i konsalting PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3 Ž.r.: 510-21421-88 CKB Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me	INVESTITOR: Ivan Vujačić
Objekat: Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju	Lokacija: na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine
Autor projekta : Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.	
Vodeći projektant: Dragomir Popović,dipl.ing.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE Oznaka projekta:
Odgovorni projektant: Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA Razmjera: 1:100
Saradnik/ci:	Prilog: PRESJEK S-03 I S-04 Br. priloga: 08 Br. strane:
Datum izrade i M.P Oktobar 2026	Datum revizije



E-02 Elevation 1:100



E-01 Elevation 1:100

PROJEKTANT:
Društvo za projektovanje, inženjering i konsalting
PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3
Ž.r.: 510-21421-88 CKB
Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me

INVESTITOR:
Ivan Vujačić

Objekat:
Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju

Lokacija:
na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine

Autor projekta :
Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.

Vodeći projektant:
Dragomir Popović,dipl.ing.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
IDEJNO RJEŠENJE

Oznaka projekta:

Odgovorni projektant:
Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTURA

Razmjera:
1:100

Saradnik/ci:


Prilog:
FASADA E-01 i E-02

Br. priloga:
09

Br. strane:


Datum izrade i M.P
OKtobar 2026

Datum revizije




E-03 Elevation 1:100

PROJEKTANT: Društvo za projektovanje, inženjering i konsalting PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3 Ž.r.: 510-21421-88 CKB Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me		INVESTITOR: Ivan Vujačić
Objekat: Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju		Lokacija: na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine
Autor projekta : Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.		
Vodeći projektant: Dragomir Popović,dipl.ing.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	Oznaka projekta:
Odgovorni projektant: Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera: 1:100
Saradnik/ci:	Prilog: FASADA E-03	Br. priloga: 10 / Br. strane:
Datum izrade i M.P Oktobar 2026	Datum revizije	



3D PRIKAZ 1




3D PRIKAZ 2

PROJEKTANT: pop projekt Društvo za projektovanje, inženjering i konsalting PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3 Ž.r.: 510-21421-88 CKB Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me		INVESTITOR: Ivan Vujačić	
Objekat: Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju		Lokacija: na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine	
Autor projekta : Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.			
Vodeći projektant: Dragomir Popović,dipl.ing.građ.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	Oznaka projekta:
Odgovorni projektant: Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera:
Saradnik/ci:		Prilog: 3D PRIKAZ 1 I2	Br. priloga: 11 / Br. strane:
Datum izrade i M.P Oktobar 2026		Datum revizije	



3D PRIKAZ 4



3D PRIKAZ 3

PROJEKTANT: pop projekt Društvo za projektovanje, inženjering i konsalting PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3 Ž.r.: 510-21421-88 CKB Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me		INVESTITOR: Ivan Vujačić
Objekat: Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju		Lokacija: na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine
Autor projekta : Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.		
Vodeći projektant: Dragomir Popović,dipl.ing.građ.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	Oznaka projekta:
Odgovorni projektant: Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera:
Saradnik/ci:	Prilog: 3D PRIKAZ 3 I 4	Br. priloga: 12 / Br. strane:
Datum izrade i M.P Oktobar 2026	Datum revizije	



3D PRIKAZ 1



3D PRIKAZ 2

PROJEKTANT:
pop projekt
Društvo za projektovanje, inženjering i konsalting
PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3
Ž.r.: 510-21421-88 CKB
Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me

INVESTITOR:
Ivan Vujačić

Objekat:
Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju

Lokacija:
na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine

Autor projekta :
Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.

Vodeći projektant:
Dragomir Popović,dipl.ing.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
IDEJNO RJEŠENJE

Oznaka projekta:

Odgovorni projektant:
Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTURA

Razmjera:

Saradnik/ci:

Prilog:
3D PRIKAZ U OKRUŽENJU

Br. priloga: 13

Br. strane:

Datum izrade i M.P
OKtobar 2026

Datum revizije



PROJEKTANT:
Društvo za projektovanje, inženjering i konsalting
PIB: 02713110-302; PDV: 30/31-07637-3
Ž.r.: 510-21421-88 CKB
Crnogorskih serdara 8, Podgorica; Tel: 020/238-783, 069/055-077; E-mail: metohija@t-com.me

INVESTITOR:
Ivan Vujačić

Objekat:
Privremeni objekat- montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju

Lokacija:
na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od2025-2030 godine

Autor projekta :
Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.

Vodeći projektant:
Dragomir Popović,dipl.ing.građ.

Vrsta tehničke dokumentacije:
IDEJNO RJEŠENJE

Oznaka projekta:

Odgovorni projektant:
Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTURA

Razmjera:

Saradnik/ci:

Prilog:
3D PRIKAZ U ŠIREM OKRUŽENJU

Br. priloga: 14

Br. strane:

Datum izrade i M.P
Oktobar 2026

Datum revizije

Elektronski potpis vodećeg projektanta	Elektronski potpis odgovornog projektanta	Elektronski potpis revidenta	Elektronski potpis nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole
Dragomir Popović Digitally signed by Dragomir Popović Date: 2026.10.09 13:35:10 +02'00'	Budimir Vorotović (Potpis) Digitally signed by Budimir Vorotović (Potpis) DN: c=ME, sn=Vorotović, givenName=Budimir, serialNumber=1100255145, cn=Budimir Vorotović (Potpis) Date: 2026.10.09 13:06:09 +02'00'		

INVESTITOR[1]	**Vujačić Ivan**
OBJEKAT[2]	**Odnos postojećeg dalekovoda 35kV „Velje Brdo - Podanje“ sa planiranim objektom**
LOKACIJA[3]	**Na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025-2030 godine**
DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[4]	**Elektroenergetski elaborat**
AUTOR PROJEKTA[5]	**Ljiljana Burić, dpl.ing.arh.**
PROJEKTANT[6]	**“Jawel Crna Gora” d.o.o. Danilovgrad**
ODGOVORNO LICE[7]	**Bojana Vorotović** Bojana Vorotović Digitally signed by Bojana Vorotović DN: c=ME, ou=Pravno lice, 2.5.4.97=VATME-02643375, o=Jawel Crna Gora, serialNumber=66778, givenName=Bojana, sn=Vorotović, cn=Bojana Vorotović Date: 2026.10.09 13:06:42 +02'00'
VODEĆI PROJEKTANT[8]	**Dragomir Popović, dipl.ing.građ.**
ODGOVORNI PROJEKTANT[9]	**Budimir Vorotović, dipl.inž.el.**
SARADNICI NA PROJEKTU[10]	**Igor Perović, spec.sci.el.**

[1] Naziv/ime investitora
[2] Naziv objekta koji se gradi
[3] Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska opština, katastarska parcela
[4] Projekat elektro-energetskih instalacija, Projekat elektronskih komunikacionih mreža i/ili elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, projekat automatike i elektromotorne instalacije
[5] Ime i prezime autora projekta
[6] Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju, adresa
[7] Ime i prezime odgovornog lica u privrednom društvu ili pravnom licu ili ime i prezime preduzetnika
[8] Ime i prezime vodećeg projektanta
[9] Ime i prezime odgovornog projektanta
[10] Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehničke dokumentacije

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT[5]	**Odnos postojećeg dalekovoda 35kV „Velje Brdo - Podanje“ sa planiranim objektom**
LOKACIJA[6]	**Na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025-2030 godine**
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE[7]	**Elaborat odnosa dalekovoda i planiranog objekta**
ODGOVORNI PROJEKTANT[8]	**Budimir Vorotović dipl.inž.el**

I Z J A V L J U J E M

da je dio tehničke dokumentacije: **Elektroenergetski elaborat** urađen u skladu sa:

- Zakonom o izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- urbanističko-tehničkim uslovima.
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;
- pravilima struke.

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti.

Budimir Vorotović (Potpis)

Digitally signed by Budimir Vorotović (Potpis)
DN: c=ME, sn=Vorotović, givenName=Budimir, serialNumber=1100255145, cn=Budimir Vorotović (Potpis)
Date: 2026.10.09 13:08:40 +02'00'

(elektronski potpis odgovornog projektanta)

Bojana Vorotović

za projektanta odgovorno lice (Ime)

Bojana Vorotović

Digitally signed by Bojana Vorotović
DN: c=ME, ou=Pravno lice, 2.5.4.97=VATME-02643375, o=Jawel Crna Gora, serialNumber=66778, givenName=Bojana, sn=Vorotović, cn=Bojana Vorotović
Date: 2026.10.09 13:07:58 +02'00'

(elektronski potpis odgovornog lica)

Podgorica, oktobar 2026.god.

(mjesto i datum)

[5] Naziv projektovanog objekta
[6] Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela
[7] Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja, projekat održavanja
[8] Ime i prezime odgovornog projektanta

SADRŽAJ ELABORATA

A: OPŠTA DOKUMENTACIJA 4
B: TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 20
1. TEHNIČKI OPIS 21
1.1. Predmet Elaborata 21
1.2. Opis postojećeg stanja 21
1.3. Zahtjevi Tehničkih propisa 22
1.3.1 Mjesta pristupačna vozilima 22
1.3.2 Zgrade 22
1.4 Popis primijenjenih tehničkih propisa i standarda 24
1.5 Tehnički uslovi za realizaciju Elaborata 28
1.6 Prilog mjera zaštite od požara 29
1.7 Prilog mjera zaštite na radu 29
1.8 Opšte napomene i obaveze 31
2. Tehnički opis dionice 38-39 DV 35 kV "Velje Brdo-Podanje" 32
2.1 Tehnički izvještaj o dalekovodu 35 kV 32
2.2. Opis postojećeg stanja 32
2.3. Provodnik 33
2.3.1. Maksimalno radno naprezanja provodnika 33
2.3.2 Kratko upustvo za montažu provodnika 34
2.4. Izolatori i izolatorski lanci 34
C: NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 38
3. PRORAČUNI 39
3.1 Provjera odnosa dalekovoda i objekta prema zahtjevima Tehničkih propisa 39
3.1.1. Provjera sigurnosnih razmaka u sredini raspona 39
3.1.2. Provjera vertikalne udaljenosti 40
3.1.3. Proračun sigurnosnih visina prema Wycisk-ovoj metodi 41
3.2 REZULTATI PRORAČUNA 42
3.2.1 Provjera odnosa dalekovoda i objekta prema članu 103 do 108 Pravilnika 42
4. ZAKLJUČAK 44
D: GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 46

A: Opšta dokumentacija

Crna Gora
Poreska uprava
Sektor za usluge i registraciju
Odsjek za centralni registar privrednih i drugih subjekata (CRPS)

Ilije Plamenca broj 2
81000, Podgorica, Crna Gora
tel. +38220230858
www.gov.me/poreskauprava

Broj: 02/02-057/2026-186799/2

Podgorica, 17.08.2026 godine

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH I DRUGIH SUBJEKATA

Registarski broj: 5 - 0350071 / 013
PIB: 02643375
Status: Registrovan

Datum upisa u Registar: 01.02.2007. godine
Datum promjene podataka: 20.07.2026. godine

"JAWEL CRNA GORA" D.O.O. - DANILOVGRAD

Skraćeno poslovno ime: **JAWEL CRNA GORA**
Oblik organizovanja: **Društvo sa ograničenom odgovornošću**
Adresa sjedišta: **KOSIĆ BB, Danilovgrad, Crna Gora**
Adresa za prijem službene pošte: **ULICA ILIJE PLAMENCA BB, Podgorica, Crna Gora**
Šifra područne jedinice poreskog organa: **329**
Broj telefona: **+38220220411**
Adresa E-pošte: **jawelcg@gmail.com**
Pretežna djelatnost: **7112, Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje**
Datum donošenja statuta: **01.02.2007**
Datum promjene statuta: **23.06.2026**
Datum odluke/ugovora o osnivanju: **01.02.2007**
Oblik svojine: **Privatna**
Porijeklo kapitala: **Domaći**
Osnovni kapital: **1,00€ (novčani 1,00€; nenovčani 0,00€)**
Spoljno-trgovinsko poslovanje: **DA**

Poslovna djelatnost
Ostale djelatnosti:

Šifra	Naziv
4100	Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
4211	Izgradnja puteva i autoputeva
4212	Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
4221	Izgradnja cjevovoda
4222	Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
4291	Izgradnja hidroobjekata
4299	Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
4311	Rušenje objekata
4312	Priprema gradilišta
4321	Postavljanje električnih instalacija
4322	Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
4323	Radovi na postavljanju izolacija
4324	Ostali građevinski instalacioni radovi
4650	Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom
4740	Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom
5010	Pomorski i priobalni prevoz putnika
5020	Pomorski i priobalni prevoz tereta
5030	Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
5040	Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
6820	Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
7111	Arhitektonska djelatnost
7711	Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

Lica sa vlasničkom ulogom

JMB/Broj ID dokumenta/PIB	Ime i prezime/Poslovno ime	Adresa	Vlasnička uloga	Udio u vlasništvu (%)
0905956215210	RADMILA VOROTOVIĆ	BULEVAR REVOLUCIJE 32, PODGORICA, CRNA GORA	Osnivač/Vlasnik	24,00
2703981210016	MIHAILO VOROTOVIĆ	HENRIKA ANGELA 3, PODGORICA, CRNA GORA	Osnivač/Vlasnik	76,00

Zakonski zastupnici

JMB/Broj ID dokumenta	Ime i prezime	Adresa	Uloga	Ovlašćenja u prometu	Način djelovanja
3110984215275	BOJANA VOROTOVIĆ	HENRIKA ANGELA 3, PODGORICA, CRNA GORA	Direktor	Neograničena	Pojedinačno

Ostali zastupnici

JMB/Broj ID dokumenta	Ime i prezime	Adresa	Uloga	Ovlašćenja u prometu	Način djelovanja
2703981210016	MIHAILO VOROTOVIĆ	HENRIKA ANGELA 3, PODGORICA, CRNA GORA	Ostali zastupnik	Neograničena	Pojedinačno
3110984215275	BOJANA VOROTOVIĆ	HENRIKA ANGELA 3, PODGORICA, CRNA GORA	Ostali zastupnik	Neograničena	Pojedinačno

Izdato:
17.08.2026 godine u 08:54

eTrust
Sealed by: Poreska uprava
Organization: Poreska uprava
Country code: ME
Date: 17.08.2026. 08:54:59 +0200

SAVA OSIGURANJE

OBNOVA / ZAMENA POLISE:	
Tip obnove:	
Broj ponude:	PON-054460/25

POLISA - RAČUN POL-00322131

Zastupnik:	Dragaš Goran, 81-032		
Ugovarač			
Naziv	JAWEL CRNA GORA	MB	02643375
Adresa	KOSIĆ BB, 81410 DANILOVGRAD_GRAD, Crna Gora	Telefon	069/302320
Trajanje:	Godišnje osiguranje		
Period osiguranja	04.12.2025 (24:00) - 04.12.2026 (24:00)	Period obračuna	04.12.2025 - 04.12.2026

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projektanata: Osiguranje pokriva odštetne zahtjeve naručioca usluga ili trećih lica, uključujući i direktne finansijske gubitke/štete, koji su posljedica stručne greške osiguranika koji posjeduje licencu projektanta i izvođača radova izdatu od strane Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine: UPI 09-332/25-3737/2 i licencu revidenta i stručnog nadzora izdatu od strane Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine: UPI 09-332/25 -5616/2 , pri obavljanju djelatnosti: izrade projektne (tehničke) dokumentacije, revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja.
Vrsta projektovanja:Elektrotehničko
Planirani godišnji prihod:100.000€

Vrsta osiguranja:	Osiguranje od projektantske odgovornosti	Šifra:	1310

Osiguranik			
Naziv	JAWEL CRNA GORA	MB	02643375
Adresa	KOSIĆ BB, 81410 DANILOVGRAD_GRAD, Crna Gora	Telefon	069/302320

Suma osiguranja

Uloga	Način ugovaranja	Iznos
Jedinstvena suma osiguranja	Na sumu osiguranja	200.000,00

Franšiza

Franšiza	Odbitna franšiza iznosi 10% od priznate štete ali najmanje 500 EUR

Obračun za predmet

Premija	**380,00**
Popust za jednokratno plaćanje premije	**-38,00**
Komercijalni popust	**-34,20**
Popust za poslednje tri osiguravajuće godine bez šteta	**-30,78**
Ukupna premija bez poreza	**277,02**
Porez na premiju	**24,93**
Ukupna premija sa porezom	**301,95**

Osiguravajuće pokriće važi za područje Crne Gore

Osiguranje je zaključeno bez garantnog roka

Osiguranje je zaključeno u skladu sa Opštim uslovima za osiguranje odgovornosti projektanata koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju.

Osiguranje je zaključeno u skladu sa Klauzulom za isključenje odgovornosti u slučaju pandemije koja je usvojena dana 23.02.2021. godine (KL-ISKPAND-02/21) i koja je sastavni dio polise osiguranja.

Ugovarač osiguranja svojim potpisom potvrđuje da mu je blagovremeno, prije zaključenja ugovora, uručen Predugovorni dokument sa ključnim informacijama o proizvodu (KI ODG_PROJ 01/24).
Ugovarač osiguranja u svakom trenutku može preuzeti elektronsku kopiju Predugovornog dokumenta sa kljucnim informacija na sajtu drustva (https://www.sava.co.me/me-me/dokumenti).

Ukupna isplata odšteta za sve osigurane slučajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godišnji agregat)

Akcionarsko društvo Sava osiguranje. Adresa sjedišta: ul. Svetlane Kane Radević br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sava.co.me
Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Žiro račun: Nlb banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61
PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670

SAVA OSIGURANJE

UKUPAN OBRAČUN	
Ukupna premija bez poreza	277,02
Porez na premiju	24,93
Ukupna premija sa porezom	301,95
Način plaćanja	U cjelosti

Sve međusobne nesporazume stranke će rješavati mirnim putem, a u slučaju spora ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.

Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu štete, osiguravač ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj polisi odbije od iznosa obračunate štete.

Polisa se smatra računom. Oslobođeni plaćanja PDV-a po članu 27. zakona o PDV-u. Osiguravač zadržava pravo ispravke računske ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24-og časa dana koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og časa dana kada je Ugovarač osiguranja uplatio ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og časa onog dana koji je u ugovoru označen kao istek osiguranja.

Na međusobne odnose ugovarača osiguranja/osiguranika i osiguravača koji nijesu definisani ugovorom o osiguranju primjenjuju su odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Potpisom polise ugovarač osiguranja potvrđuje da je primio Uslove zaključenog osiguranja.

Sankcijska klauzula: Osiguravač nije dužan pružiti pokriće, platiti nijednu štetu, niti dati bilo kakvu naknadu, ukoliko bi pružanje takvog pokrića, plaćanje štete ili davanje naknade izložilo osiguravača bilo kakvim sankcijama, zabranama ili ograničenjima po rezolucijama Ujedinjenih nacija ili trgovinskim i/ili ekonomskim sankcijama, zakonima i direktivama bilo koje jurisdikcije koja se primjenjuje na osiguravača.

Polisa je važeća bez pečata Osiguravača.

Ugovarač osiguranja je dužan da plati premiju u cjelosti prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.

Osiguravač:

M.P.

Ugovarač osiguranja:
(puno ime i prezime)

Odjeljenje za korporativne klijente, Odjeljenje za korporativne klijente, 04.12.2025

POLISA: POL-00322131

Akcionarsko društvo Sava osiguranje. Adresa sjedišta: ul. Svetlane Kane Radević br.1. 81000 Podgorica, Crna Gora; E-mail: info@sava.co.me; Website: www.sava.co.me
Call centar: +382 (0) 20 40 30 20 Žiro račun: Nlb banka 530-12245-41, Erste banka 540-394-30, Hipotekarna banka 520-528105-61
PDV: 30/31-04077-8 M.B. 02303388 CRPS reg. br. 40004670

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj UPI 09-332/25-3737/2
Podgorica, 26.09.2025. godine

DOO „JAWEL CRNA GORA" DANILOVGRAD

PODGORICA
Ul. Ilije Plamenca bb

U prilogu ovog akta, dostavljamo Vam rješenje, broj i datum gornji.

SAGLASNA:
Marina Izgarević Pavićević, državna sekretarka

MINISTAR
Slaven Radunović

ODOBRILI:
Boško Todorović, v.d. generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo

Petar Vučinić, načelnik

OBRADILA:
Zvezdana Drašković

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-3737/2
Podgorica, 26.09.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu privrednog društva DOO „JAWEL CRNA GORA" DANILOVGRAD, broj UPI 09-332/25-3737/1 od 13.08.2025. godine, za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 19/25), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 98/23, 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 104/24, 117/24 i 39/25), člana 7 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", broj 42/25 od 30.04.2025), i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), po ovlašćenju ministra broj: 15-100/25-6175/2 od 02.08.2025. godine, donosi

R J E Š E NJ E

Privrednom društvu **DOO „JAWEL CRNA GORA" DANILOVGRAD**, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova

na period od **pet godina.**

O b r a z l o ž e nj e

Aktom broj UPI 09-332/25-3737/1 od 13.08.2025. godine, ovom ministarstvu, obratilo se privredno društvo DOO „JAWEL CRNA GORA" DANILOVGRAD, pretežna djelatnost - 7112 - Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, zahtjevom za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Uz zahtjev, privredno društvo je priložilo sledeće dokaze:

1) rješenje broj UPI 09-332/25-3738/2 od 26.09.2025. godine, kojim je **Milici Đonović Darmanović, stepen specijaliste (Spec.Sci) energetika i automatika - elektroenergetski sistemi,** izdata licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, donijeto od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
2) ugovor o radu sa Milicom Đonović Darmanović, broj JCG7-08-854 od 16.10.2022. godine, na neodređeno vrijeme;
3) rješenje broj UPI 09-332/25-3739/2 od 26.09.2025. godine, kojim je **Dejanu Brajoviću, stepen specijaliste (Spec.Sci) elektronika, telekomunikacije i računari - elektronika,** izdata licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u

svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, donijeto od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;

4) ugovor o radu sa Dejanom Brajovićem, broj JCG7-08-796 od 01.01.2022. godine, na neodređeno vrijeme;
5) rješenje broj UPI 09-332/25-3740/2 od 26.09.2025. godine, kojim je **Zdravki Vujačić, stepen specijaliste (Spec.Sci) elektrotehnike - energetika i automatika,** izdata licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja, donijeto od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
6) ugovor o radu sa Zdravkom Vujačić, broj JCG4-03-793 od 01.01.2022. godine, na neodređeno vrijeme;
7) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5 - 0350071 / 012.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom člana 76 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da djelatnost izrade tehničke dokumentacije može da obavlja projektant koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera po vrsti projekta iz člana 9 stav 2 ovog zakona koji izrađuje.
Nadalje, članom 84 stav 1 istog zakona propisano je da djelatnost građenja objekta obavlja izvođač radova koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera građenja po vrsti radova.

Članom 107 stav 6 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnika izdaje se na period od pet godina.

Shodno članu 7 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za projektanta i izvođača radova podnosi: 1) Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekta; 2) dokaz da ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog arhitektu, odnosno inženjera; 3) licencu za licenciranog arhitektu, odnosno inženjera.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Petar Vučinić

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
PODGORICA

Na osnovu statuta društva, Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list Crne Gore", br. 19/25, 92/25, 160/25, 114/26) i Pravilnika o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 84/2026, 90/2026, 108/2026, 110/2026), donosim

RJEŠENJE

o imenovanju odgovornog projektanta koji u rukovodi izradom tehničke dokumentacije elaborata odnosa dalekovoda i planiranog objekta

OBJEKAT:	**Odnos postojećeg dalekovoda 35kV „Velje Brdo - Podanje“ sa planiranim objektom**
LOKACIJA:	**Na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025-2030 godine**
INVESTITOR:	**Vujačić Ivan**

Za odgovornog projektanta elaborata odnosa dalekovoda i planiranog objekta imenuje se:

Budimir Vorotović, dipl.inž.el.

Imenovani ispunjava uslove u skladu sa Članom 78. Zakona o izgradnji objekata za izradu predmetne tehničke dokumentacije i posjeduje Rješenje br. UPI 09-332/25-2097/2 od 21.08.2025. godine, izdato od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Podgorica, X 2026.god.

Direktor

Bojana Vorotović

PROJEKTNI BIRO D.O.O. JAWEL CRNA GORA Danilovgrad

Vorotović Bojana

Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 09-332/25-2097/2
Podgorica, 21.08.2025. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu Budimira Vorotovića, broj UPI 09-332/25-2097/1 od 26.06.2025. godine, za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, na osnovu člana 107 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 019/25 od 04.03.2025), člana 15 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 098/23, 102/23, 071/24 i 072/24), člana 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), Stručnog uputstva broj: 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine i čl. 18 i 46 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), donosi

R J E Š E NJ E

Budimiru Vorotoviću, dipl. inženjeru elektrotehnike – odsjek za energetiku, iz Podgorice, izdaje se

LICENCA

za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja

na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 09-332/25-2097/1 od 26.06.2025. godine, ovom ministarstvu, obratio se Budimir Vorotović, zahtjevom za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Uz zahtjev je dostavljena sledeća dokumentacija: rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 101/2175-49/2 od 02.02.2018.godine, kojim se **Budimiru Vorotoviću, dipl. inženjeru elektrotehnike – odsjek za energetiku,** izdaje licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; lična karta; potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, broj 05 - 5175 od 28.12.2024.godine.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom, te je izvršen uvid u rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 101/2175-49/2 od 02.02.2018.godine, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 156 stav 1 Zakona o izgradnji objekata propisano je da je privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu zakona steklo licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa pomenutim zakonom.

Odredbom člana 78 stav 2 Zakona o izgradnji objekata propisano je da rukovođenje izradom dijela tehničke dokumentacije, u svojstvu odgovornog projektanta, može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke, dok je stavom 3 propisano da licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar iz člana 122 zakona.

Nadalje, članom 85 st. 1, 2 i 3 istog zakona propisano je da rukovodilac građenja može da bude licencirani arhitekta, licencirani građevinski inženjer, licencirani inženjer elektrotehnike ili licencirani mašinski inženjer. Izvođenje dijela radova, u svojstvu odgovornog inženjera građenja može da vrši licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke. Licencirano lice iz st. 1 i 2 ovog člana može da bude fizičko lice koje posjeduje najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koji je upisan u registar iz člana 122 zakona.

Članom 107 stav 7 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Članom 157 propisano je da lica koja su položila stručni ispit, po propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlašćenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta, nijesu obavezni da polažu stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.

Shodno članu 3 Pravilnika o bližem načinu i postupku izdavanja i mirovanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 042/25 od 30.04.2025), propisano je da se uz zahtjev za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenja radova za odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja podnosi: 1) fotokopija lične karte, odnosno pasoša; 2) dokaz o stručnoj spremi 3) dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta 4) dokaz o položenom stručnom ispitu i 5) dokaz da je upisan u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore, odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

U cilju praktične primjene novih zakonskih rješenja Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dalo je Stručno uputstvo br. 06-333/25-6008/1 od 08.05.2025. godine, u kojem je navedeno da licence za izradu tehničke dokumentacije i/ili građenje objekata, kao i licence za reviziju tehničke dokumentacije i stručni nadzor izdate fizičkim licima po propisima koji su važili do donošenja Zakona o izgradnji objekata, treba usklađivati sa licencama propisanim pomenutim zakonom odnosno Pravilnikom o bližem načinu i postupku izdavanja, mirovanja i oduzimanja licenci za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata i načinu vođenja registra licenci. Navedeno usklađivanje treba vršiti na osnovu licence izdate po propisima koji su važili do donošenja Zakona odnosno Pravilnika, izvršenog uvida u dokumentaciju dostupnu u Arhivi Ministarstva, kao i dokaza da je fizičko lice upisano u registar Komore arhitekata i planera Crne Gore odnosno Inženjerske komore Crne Gore.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, Ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Petar Vučinić

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
PODGORICA

INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-281

Podgorica, 18.01.2026. godine

Na osnovu člana 114, 120, 122 i 123
Zakona o izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br.19/25)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

BUDIMIR B. VOROTOVIĆ, diplomirani inženjer elektrotehnike, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2026. godine.

Reg.br. 283

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vulić, dipl.pravnica

Ivan Vujacic

From:	CEDIS Korisnik <cedis.korisnik@cedis.me>
Sent:	Tuesday, January 20, 2026 10:00 AM
To:	ivan.m.vujacic@gmail.com
Cc:	cedis.korisnik@cedis.me
Subject:	Odgovor na Vaš zahtjev
Attachments:	cedis_logo_mini.png

Poštovani,

Dana 23. 12. 2025. godine, Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu d.o.o Podgorica, obratili ste se zahtjevom za dostavljanje tehničkih podataka dalekovoda DV 35 kV „Zagorič-Podanje“ potrebnih za izradu Elaborata međusobnog odnosa objekta i navedenog dalekovoda, na adresi Velje Brdo, opština Podgorica.

Shodno zahtijevanom, za dalekovod DV 35kV "Zagorič-Podanje" Vam dostavljamo raspoložive podatke:


- provodnik Al/Fe 95/15 mm²
- naprezanje 8 daN/mm²
- dodatni teret 1.0 x 0.18*√d daN/m
- pritisak vjetra 75 daN/m²
- raspon iz upita (38-39)
- osnovni nivo izolacije 3xU120B


S poštovanjem,

Služba za odnose sa krajnjim korisnicima
Sektor za regulatorne poslove i odnose sa korisnicima
Crnogorski elektrodistributivni sistem
DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica
Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica
www.cedis.me

NAPOMENA:

*Ukoliko želite da odgovorite administratoru na ovu mail poruku, molimo Vas da **ne uklanjate** mail adresu cedis(a)cedis.me kao primaoca e-mail poruke, jer u tom slučaju Vaša poruka neće biti procesuirana od strane Bitrix sistema.*


Datum mjerenja : 19.03.2026 god.
Vrijeme : 10h30min
Temperatura : 14.5 C
stub 2
stub1
120/1
120/2
129
616
Radiša
Mirković
SITUACIONI PLAN
izvedenog stanja objekta i dalekovoda
Opština Podgorica
K.O.Valjarbido


UZDUŽNI PROFIL
terena,objekta i žica dalekovoda
Opstina Podgorica
K.O.Velje brdo
Uzduzni profil terena i žica dalekovoda 0+152.78
stub1
stub 2
Datum mjerenja : 19.03.2026.god.
Vrijeme : 10h30min
Temperatura : 14.5° C
RAZMJERA R=1:250
19 mart . 2026.
Snimio i kartirao: GEO-TIM d.o.o.
Br licence: 01-12/24-6797/2
Radiša Mirković

B: Tekstualna dokumentacija

1. Tehnički opis

1.1. Predmet Elaborata

Predmet Elaborata je usklađivanje postojećeg dalekovoda 35 kV „Velje Brdo-Podanje“ i planiranog objekta - Privremeni objekat - montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju Investitora Vujačić Ivana koji je planiran na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž), Lokacija br.36 (Zona VI) u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025-2030 godine.
Postojeći dalekovod prelazi preko planiranog objekta to se ovim Elaboratom provjerava odnos dalekovoda i objekta prema zahtjevima Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl.list SFRJ,br.65/88 i Sl.list SFRJ,br.l 8/92).
Postojeći DV 35 kV je projektovan i izveden prema tada važećem “Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (Sl.list SFRJ, br.51/73), a koji je u međuvremenu zamijenjen novim “ Pravilnikom ”. Promjena Pravilnika nema većeg uticaja na elemente dalekovoda. Prema starom i važećem Pravilniku osnovni nivo izolacije dalekovoda je sa dvije izolatorske jedinice po izolatorskom lancu, a za električno pojačanu izolaciju tri izolatorske jedinice.
Prelazni raspon se ostvaruje u rasponu između nosivih čelično-rešetkastih stubova na stubnim mjestima 38 i 39 sa nosećim izolatorskim lancima. Na postojećim stubovima u prelaznom rasponu je na stubu 38 ugrađena električna (JNP), a na stubu 39 električna i mehanički pojačana izolacija (DNP).

1.2. Opis postojećeg stanja

Postojeće stanje je utvrđeno na osnovu:
- Uvida na licu mjesta
- Izvršenih geodetskih snimanja i mjerenja urađenog od strane firme ”GEO-TIM” d.o.o. Podgorica sa odgovornim licem Radiša Mirković. Elektronski potpisane geodetske podloge i uzdužni profil dati su kao posebni dio dokumentacije i služe kao podloge za obradu ovog Elaborata.
- Katastarskih podloga,
- Tehničkih podataka dobijenim od Investitora i CEDIS-a

Geodetske osnove obradila je firma ”GEO-TIM” d.o.o – Podgorica, sa odgovornim licem Radiša Mirković.
Na osnovu prikupljenih i snimljenih podataka može se konstatovati sledeće:

- Na dijelu KP 120/2, K.O. Velje brdo, Opština Podgorica, planiran je Privremeni objekat - montažna hala i hangar za skladištenje I proizvodnju čiji je vlasnik Vujačić Ivan. Preko iste parcele prelazi dalekovod 35kV “Velje Brdo-Podanje”
- Prelazni raspon je mjerene dužine 152,78m, sa visinskom razlikom između kota ovješenja provodnika od 2,35m.

- Prelazni raspon je izveden čelično rešetkastim nosivim stubovima i na njima su montirani noseći izolatorski lanci.
- Prema dobijenim informacijama od strane Cedisa dalekovod je izveden sa Al/Fe užetom 95/15 mm2, uz dodati teret od 1xgn daN/m i naprezanjem od 8daN/mm2. Istim podacima je konstatovano da je osnovni nivo izolacije sa 2 izolatora u lancu. Kako je na stubu 39 postavljen dvostruki izolatorski lanac sa po 3 članka u izolatoru, projektant smatra da je vod sa električno pojačanom izolacijom ako se na stubovima nalaze izolatorski lanci sa po 3 članka u lancu. Obrađivač Elaborata se pri proračunima ugiba držao ovih podataka i sa istim su urađeni proračuni dati elaboratom.
- DV 35kV na tretiranoj lokaciji su projektovani za sledeće klimatske uslove:

Pritisak vjetra (na ravnu površinu) :	Pv	=	75daN/m^2
Dodatno opterećenje :	gd	=	1,0xgn daN/m

- Sva geodetska mjerenja provodnika dalekovoda i terena vršena su 19.03.2026. godine pri temperaturi od 14.5°C.

U prilogu Elaborata je dat prikaz planiranog stanja odnosa objekta i predmetnog DV 35kV voda sa prikazom položaja provodnika za date parametre voda (presjek provodnika, najveće dozvoljeno radno naprezanje i dodati teret).

1.3. Zahtjevi Tehničkih propisa

Zahtjevi tehničkih propisa u pogledu prelazaka vodova i njihovo približavanje objektima definisani su "Pravilnikom o tehničkim normativama za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kv do 400 kV" ("Sl. list SFRJ ", br. 65/88 i "Sl. List SRJ", br. 18/92) u daljem tekstu " Pravilnik" za objekte koji postoje na trasi dalekovoda oni glase:

1.3.1 Mjesta pristupačna vozilima

Član 102

Za mesta pristupačna vozilima (oko naseljenih područja, iznad polja oko kojih se nalaze poljski putevi, iznad livada i oranica, iznad poljskih puteva i šumskih puteva), sigurnosna visina i sigurnosna udaljenost iznose:

1) sigurnosna visina 6,0 m;
2) sigurnosna udaljenost 5,0 m.

1.3.2 Zgrade

Član 103

Vođenje vodova preko zgrada koje služe za stalan boravak ljudi može se izvesti ako su zadovoljeni uslovi iz čl. 104 do 108 ovog Pravilnika.

Smatra se da vod prelazi preko zgrade i kad je rastojanje horizontalne projekcije najbližeg provodnika u neotklonjenom položaju od zgrade manje od 3,0 m za vodove nazivnog napona do 20 kV i manje od 5,0 m za vodove nazivnog napona većeg od 20 kV.

Član 104

Za nepristupačne djelove zgrade (krov, dimnjak i sl.) sigurnosna udaljenost iznosi 3,0 m.

Član 105

Za stalno pristupačne djelove zgrade (terasa, balkon, građevinske skele i sl.) sigurnosna visina i sigurnosna udaljenost iznose:

1) sigurnosna visina 5,0 m;
2) sigurnosna udaljenost 4,0 m.

Član 106

Vertikalna udaljenost između provodnika i djelova zgrade ispod provodnika (sleme krova, gornja ivica dimnjaka itd.) za vodove sa visećim izolatorima iznosi najmanje 3,0 m i u slučaju kad u rasponu ukrštanja postoji normalno dodatno opterećenje, a u susednim rasponima nema tog opterećenja.

Član 107

Za vodove iznad zgrada potrebna je električno pojačana izolacija, a za vodove iznad stambenih zgrada i zgrada u kojima se zadržava veći broj ljudi (npr. škole, vrtići itd.) potrebna je i mehanički pojačana izolacija.

Član 108

Na stambenim zgradama nije dozvoljeno postavljanje zidnih konzola ili zidnih i krovnih nosača za nošenje vodova.

U navedenim članovima " Pravilnika .." pojmovi " sigurnosna visina " i " sigurnosna udaljenost" imaju sledeća značenja :

-Sigurnosna visina je najmanja dozvoljna vertikalna udaljenost provodnika, odnosno djelova pod naponom, od zemlje ili nekog objekta, pri temperaturi od +40^{0}C odnosno pri temperaturi od -5°C sa normalnim dodatim opterećenjem bez vjetra.

-Sigurnosna udaljenost je najmanja dozvoljena udaljenost provodnika, odnosno djelova pod naponom, od zemlje ili nekog objekta u bilo kom pravcu, pri temperaturi od +40^0 C i opterećenja vjetra od nule do punog iznosa.

-Pri prelasku vodova preko objekata, odnosno pri približavanju vodova objektima, sigurnosna visina je jednaka sigurnosnoj udaljenosti, ako za sigurnosnu visinu nije navedena posebna vrijednost.

Pojmovi pojačanja električne i mehaničke sigurnosti vodova iz člana 107. "Pravilnika..." imaju, za konkretan slučaj korišćenja kapastih i potpornih izolatora, sledeća značenja:

-Izolacije voda je električno pojačanje, ako se za viseće izolatore, odnosno kapaste izolatore u izolatorskim lancima stavi jedan član više.

-Izolacija voda je mehanički pojačana, ako se za viseće izolatore, odnosno izolatorske lance, upotrijebe dva ili više izolatorskih lanaca, dimenzionisanih tako da imaju elektromehaničko, odnosno mehaničko opterećenje najmanje tri puta veće od sile zatezanja provodnika kada je opterećenje ravnomjerno rasporedjeno na sve lance, a

ako se prekine jedan lanac, preostali izolatorski lanci smiju biti opterećeni najviše sa pola iznosa od elektromehaničkog opterećenja, odnosno minimalnog prelomnog optrećenja.

Pojmovi " raspon ukrštanja " i " polje ukrštanja " imaju značenja:

- Raspon ukrštanja je raspon u kome vod prelazi preko izgrađenog objekta.
- Polje ukrštanja je zatezno polje u kome vod prelazi preko izgrađenog poslovnog objekta.

1.4 Popis primijenjenih tehničkih propisa i standarda

Prilikom izrade Elaborata, projektant je koristio sledeće tehničke propise, standarde i literaturu:

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 011/19 i 82/2020, 86/2022 i 4/2023)
- Zakon o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, 92/2025, 160/2025, 114/2026)
- Zakon o uređenju prostora ("Sl. list CG", br. 19/2025, ispravka 28/2025, ispravka 49/2025, 114/26)
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG " br. 51/26 i 103/26)
- Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 5/2008 - ispr., 86/2009 - dr. zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021, 3/2023, 82/2025)
- Zakon o efikasnom korišćenju energije ("Sl. list CG " br. 57/2014 i 3/2015 -isp, 25/19 i
- 140/2022, 165/2025)
- Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 40/2013, 56/2013 - ispr. i 2/2017, 049/2019, br. 100/2024)
- Zakon o energetici ("Sl. list CG", br. 5/2016 i 51/2017, 82/2020, 29/22, 152/22, 84/24, 28/25, 3/26)
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list CG", br. 40/2010 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon, 52/2016, 75/2018 i 70/2026)
- Zakon o standardizaciji ("Sl. list CG", br. 145/2021, 39/2026 i 70/2026)
- Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br. 34/2024 i ispravka 92/2024)
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("Sl. list CG" br. 39/2026)
- Pravilnik o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 84/2026, 90/2026, 108/2026, 110/2026)
- Pravilnik o načinu vršenja revizije tehničke dokumentacije i izrade izvještaja o reviziji ("Službeni list Crne Gore", br. 63/2025)
- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Sl. list SFRJ", br. 65/1988 i „Sl. list SRJ", br. 18/1992)
- Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenje elektroenergetskih postrojenje nazivnog napona iznad 1000V ("Sl.list SRJ" br. 61/95)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ("Sl. list SFRJ" br. 13/78 i "Sl.list SRJ" br.61/95)

- Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V ("Sl. list SFRJ " br. 13/78 i "Sl.list SRJ" br.61/95),
- Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja ("SL. list SFRJ " br. 19/68 i "Sl. list SRJ" br 41/93),
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona("Sl. list SFRJ " br. 44/76),
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara("Sl. list SFRJ " br. 74/90),
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja
- ("Sl. list SFRJ" br. 11/96),
- Opšti uslovi za isporuku električne energije ("Sl. list CG", br. 70/2016 od 9.11.2016)
- Crnogorski standardi MEST EN62305-1, MEST EN62305-2, MEST EN62305-3,
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta (EPCG -Podgorica 2009) TP2ED
- Tehnička preporuka – za prikljucke potrošača na niskonaponsku mrezu (TP-2 dopunjeno izdanje-Podgorica 2008)
- Pravilnik o snabdijevanju električnom energijom (sl.list RCG br.13/05)
- MEST EN 50341-1:2016 - Nadzemni električni vodovi naizmjenične struje iznad 1 kV – opšti zahtjevi i zajedničke specifikacije.
- MEST EN/IEC 60826 - Kriterijumi projektovanja nadzemnih prenosnih vodova.
- MEST EN 60652 - Ispitivanje konstrukcija nadzemnih vodova opterećenjem.
- MEST EN 50341-2 (relevantni nacionalni dio) - Nacionalni normativni aspekti za EN 50341.
- MEST EN 1990 - Eurokod - Osnove projektovanja konstrukcija.
- MEST EN 1991-1-3 - Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje snijegom.
- MEST EN 1991-1-4 - Eurokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Dio 1-4: Opšta dejstva - Dejstva vjetra.
- MEST EN 1992-1-1 - Eurokod 2 - Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade.
- MEST EN 1993-1-1 - Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade.
- MEST EN 1993-3-1 - Eurokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 3-1: Tornjevi, jarboli i dimnjaci - Tornjevi i jarboli.
- MEST EN 1997-1 - Eurokod 7 - Geotehničko projektovanje - Dio 1: Opšta pravila.
- MEST EN 1997-2 - Eurokod 7 - Geotehničko projektovanje - Dio 2: Istraživanje i ispitivanje tla.
- MEST EN 1998-1 - Eurokod 8 - Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade.
- MEST EN 206 - Beton - Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost.
- MEST EN 13670 - Izvođenje betonskih konstrukcija.
- MEST EN 1090-2 - Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija - Dio 2: Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije.
- MEST EN ISO 1461 - Prevlačenje toplim cinkovanjem proizvoda od gvožđa i čelika - Specifikacije i metode ispitivanja.

- MEST EN ISO 14713-1/-2 - Cink prevlake - Smjernice i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija od gvožđa i čelika.MEST EN 50182
- MEST EN 50182 - Provodnici za nadzemne vodove - Koncentrično upredeni provodnici od okruglih žica.
- MEST EN 50189 - Provodnici za nadzemne vodove - Pocinkovane čelične žice.
- MEST EN 60889 - Tvrdo vučena aluminijumska žica za provodnike nadzemnih vodova.
- MEST EN 61232 - Aluminijumom obložene čelične žice za električne namjene.
- MEST EN 61284 - Nadzemni vodovi - Zahtjevi i ispitivanja spojne opreme.
- MEST EN 61854 - Nadzemni vodovi - Zahtjevi i ispitivanja razmaknica.
- MEST EN 61897 - Nadzemni vodovi - Zahtjevi i ispitivanja prigušivača vibracija tipa Stockbridge.
- MEST EN/IEC 60794-4 serija - Optički kablovi - Kablovi sa optičkim vlaknima uz nadzemne elektroenergetske vodove.
- MEST EN 50182 - Provodnici za nadzemne vodove - Koncentrično upredeni provodnici od okruglih žica.
- MEST EN 50189 - Provodnici za nadzemne vodove - Pocinkovane čelične žice.
- MEST EN 60889 - Tvrdo vučena aluminijumska žica za provodnike nadzemnih vodova.
- MEST EN 61232 - Aluminijumom obložene čelične žice za električne namjene.
- MEST EN 61284 - Nadzemni vodovi - Zahtjevi i ispitivanja spojne opreme.
- MEST EN 61854 - Nadzemni vodovi - Zahtjevi i ispitivanja razmaknica.
- MEST EN 61897 - Nadzemni vodovi - Zahtjevi i ispitivanja prigušivača vibracija tipa Stockbridge.
- MEST EN/IEC 60794-4 serija - Optički kablovi - Kablovi sa optičkim vlaknima uz nadzemne elektroenergetske vodove.
- MEST EN 50182 - Provodnici za nadzemne vodove - Koncentrično upredeni provodnici od okruglih žica.
- MEST EN 50189 - Provodnici za nadzemne vodove - Pocinkovane čelične žice.
- MEST EN 60889 - Tvrdo vučena aluminijumska žica za provodnike nadzemnih vodova.
- MEST EN 61232 - Aluminijumom obložene čelične žice za električne namjene.
- MEST EN 61284 - Nadzemni vodovi - Zahtjevi i ispitivanja spojne opreme.
- MEST EN 61854 - Nadzemni vodovi - Zahtjevi i ispitivanja razmaknica.
- MEST EN 61897 - Nadzemni vodovi - Zahtjevi i ispitivanja prigušivača vibracija tipa Stockbridge.
- MEST EN/IEC 60794-4 serija - Optički kablovi - Kablovi sa optičkim vlaknima uz nadzemne elektroenergetske vodove.
- MEST EN 50182 - Provodnici za nadzemne vodove - Koncentrično upredeni provodnici od okruglih žica.
- MEST EN 50189 - Provodnici za nadzemne vodove - Pocinkovane čelične žice.
- MEST EN 60889 - Tvrdo vučena aluminijumska žica za provodnike nadzemnih vodova.
- MEST EN 61232 - Aluminijumom obložene čelične žice za električne namjene.
- MEST EN 61284 - Nadzemni vodovi - Zahtjevi i ispitivanja spojne opreme.
- MEST EN 61854 - Nadzemni vodovi - Zahtjevi i ispitivanja razmaknica.
- MEST EN 61897 - Nadzemni vodovi - Zahtjevi i ispitivanja prigušivača vibracija tipa Stockbridge.

- MEST EN/IEC 60794-4 serija - Optički kablovi - Kablovi sa optičkim vlaknima uz nadzemne elektroenergetske vodove.
- Standard JUS N.B2.730/84 – Opšte karakteristike i klasifikacija
- Standard JUS N.B2.741/89 – Zaštita od električnog udara sa komentarom
- Standard JUS N.B2.742/88 – Zaštita od toplotnog dejstva
- Standard JUS N.B2.743/88 i 743/1/88 – Zaštita od prekomernih struja
- Standard JUS N.B2.749/91 – Posebni uslovi za zaštitu od električnog udara
- Standard JUS N.B2.751/88 – Izbor i postavljanje električne opreme u zavisnosti od spoljašnjih uslova
- Standard JUS N.B2.754/88 – Uzemljenje i zaštitni provodnici
- IEC standardi za predmetnu vrstu opreme (užad, ovjesna oprema, izolatori i dr.)

Kao i drugi pravilnici, propisi, standardi i preporuke koji tretiraju ovu problematiku.

1.5 Tehnički uslovi za realizaciju Elaborata

Predmetni projekat se mora izvesti u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata i u duhu važećih propisa i standarda, prema kojima je i urađen ovaj projekat.

Izvođač je dužan, prije početka izgradnje, da provjeri ovu dokumentaciju, te ako nađe da su potrebne ili izvjesne nužne izmjene ili odstupanja, kako u pogledu materijala, tako i u pogledu tehničkog rešenja, mora o tome konsultovati nadzornog organa, odnosno projektanta, a u slučaju većih izmjena, pribaviti od njih pismena upustva i saglasnost na predložene izmjene.

Investitor je dužan obezbijediti elektroenergetsku saglasnost od strane nadležne službe CEDIS-a.

Sav materijal koji se ugrađuje u objekte mora odgovarati JUS (IEC) standardima za odnosnu vrstu materijala.

Ugrađivanje i montaža pojedinih elemenata ovog objekta mora se izvesti prema tehničkom opisu ovog Elaborata, kao i prema i prema priloženim crtežima.

Pri izvođenju radova na ovom objektu, izvođač mora voditi računa da se ne oštete okolni objekti, druge instalacije ili uređaji.

Za ispravnost izvedenih radova izvođač garantuje najmanje dvije godine, računajući od dana tehničkog prijema. Sva oštećenja koja bi se u tom periodu pojavila zbog upotrebe lošeg materijala ili nesolidne izrade, izvođač je dužan ukloniti bez prava na nadoknadu.

Sve izmjene i dopune radova koje imaju uticaj na predračunsku vrijednost objekta moraju biti odobrene od strane investitora ili njegovog predstavnika.

Investitor, odnosno organ ili organizacija na koju se prenosi vlasništvo objekta i njegovo održavanje, dužni su trajno da čuvaju jedan primjerak tehničke dokumentacije.

Investitor je dužan organizovati stalni stručni nadzor tokom izgradnje objekta, preko stručnih lica ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Zakonom, preko organizacije koja je izradila tehničku dokumentaciju ili preko specijalizovane organizacije za ovu vrstu djelatnosti.

Oprema koju izvođač montira, a ne proizvodi, ima garanciju prema garantnom listu proizvođača.

Izvođač je dužan, po završetku radova, izvršiti ispitivanje objekta, obezbijediti sve potrebne ateste i certifikate, izvršiti tehnički prijem, a zatim objekte pustiti u rad. U tu svrhu osigurati potrebnu radnu snagu, materijal, alat, pribor, mjerne instrumente i ostalo.

Po izvršenoj izgradnji objekta mora se izvršiti tehnički prijem i predaja investitoru na korišćenje.

Bez obezbeđivanja upotrebne dozvole, investitor ne smije koristiti izvedene objekte.

Ovi opšti uslovi su sastavni dio Elaborata i obavezni su.

1.6 Prilog mjera zaštite od požara

Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 5/2008 - ispr., 86/2009 - dr. zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021, 3/2023, 82/2025), uz dokumentaciju za ovaj objekat prilaže se izvod mjera za zaštitu od požara.

Predviđeni objekat je projektovan u duhu navedenih važećih propisa, tehničkih preporuka i standarda kojima su obuhvaćene mjere za sigurnost objekta.

Za mjere navedene zaštite se navodi :

1. 35kV DV spada u skup građevina s relativno niskim požarnim opterećenjem
2. Sva oprema je tipska, odabrana prema važećim JUS standardima.
3. Trasa voda je postojeća, a dalekovod je projektovan prema situaciji koja je u momentu izrade projektne dokumentacije postojala, odnosno teren je tretiran kao poljoprivredno zemljište. Ipak, dalekovod je projektovan i izveden sa nešto većim sigurnosnim visinama koje su nešto veće od 7 metara.
4. Sigurnosne visine i udaljenosti iznad terena ili objekata su u svim slučajevima veće od propisanih granica. Opasnost od međusobnih dodira (tuširanja) provodnika u rasponima duž trase voda isključena je obzirom da je zadovoljen kriterijum električnih raspona.
5. Zaštita od atmosferskih prenapona postignuta je do zadovoljavajućeg stepena ugradnjom izolatora propisanog naponskog nivoa (normalna i pojačana izolacija).
6. Zaštita od preopterećenja i kratkih spojeva obezbijeđena je ugrađenom opremom u novoprojektovanim trafostanicama 35/10 kV
7. Opasnost od prekida faznih provodnika isključena je obzirom da provedena kontrola preko graničnih raspona pokazuje znatno veći stepen mehaničke zaštite užeta od zahtijevanog.
8. Zaštita od atmosferskih prenapona će biti postignuta do zadovoljavajućeg stepena izborom tipa mreže kao i ugradnjom odvodnika prenapona odgovarajućih karakteristika
9. Obaveza održavanja objekta u ispravnom pogonskom stanju bitno smanjuje rizik od havarija ili požara, a što se postiže redovnim godišnjim pregledom objekta i njegovim planiranim reenergoinvestentom. Navedena mjera je u nadležnosti budućeg vlasnika objekta.

Sve naprijed navedene mjere i uslovi obezbjeđuju pogonsku sigurnost objekta i svode na minimum opasnost od mogućih havarija odnosno požara.

1.7 Prilog mjera zaštite na radu

Na osnovu i u okviru Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG " br. 51/26, 103/26), prilikom izgradnje ovih objekata potrebno je primjenjivati sve propisane mjere zaštite na radu i tako stvoriti uslove sprečavanja i otklanjanja opasnosti na radu.

Opštim mjerama zaštite na radu (član 16) određuju se uslovi koje treba da ispunjavaju investicioni objekti.

U elementima spoljne elektroenergetske mreže nema nikakvih tehnoloških procesa i aerozagađivanja pa su i mjere u vezi zaštite od njih izlišne.

Organizacija rada treba da je takva da svi izvršioci uz punu pažnju mogu da rade bez opasnosti po život i zdravlje.

Ovim prilogom se predviđa:

- za objekat postoji uredna i sređena tehnička dokumentacija koja odgovara izvedenom stanju,
- dobra organizacija rada,
- da postoji propisana zaštitna oprema,
- da sva lica koja nijesu ovlašćena za rad na 35kV naponskom nivou kao i sva druga lica, a ne posjeduju odgovarajuće stručne kvalifikacije, imaju se smatrati stranim licima i pristup opremi može im biti dozvoljen samo izuzetno i uz prethodno obavještenje o načinu njihovog kretanja i ponašanja i opasnostima koje postoje na el.objektu.

Opasnosti na el.objektu mogu nastati po osoblje koje je zaposleno u redovnom pogonu ili radi na pregledu opreme, mjerenjima, rekonstrukcijama, opravci ili remontu i drugim radovima i sastoje se u sledećem:

- opasnost po život od električnog udara,
- opasnost usled prolaznih pojava i mehaničkih naprezanja opreme,
- rad na visini,

Rad na VN opremi smatra se opasnim i kad ona nije pod naponom, zbog eventualnog uticaja susjednih VN aparata ili zbog toga što greškom može doći pod naponom.

Izvori opasnosti izvan objekta su: napon dodira pri dodiru stubova i napon koraka koji nastaje pri zemljospoju na VN strani. Zemljospoj može trajati kraće ili duže zavisno od vrste mreže, stepena zaštite, vrste primenje zaštite i sl. ili može nastati usled prenapona el. ili atmosferskih pražnjenja.

Opasnost po život čovjeka usled. el. udara nastaje kada čovek dodirne ili premosti:

- dva provodnika pod naponom,
- jedan provodnik pod naponom prema tlu,
- metalnu masu prema tlu, ili dvije tačke na površini tla sa loše izvedenim uzemljenjem.

Da bi se navedene opasnosti otklonile, projektant predviđa:

- da se svi djelovi pod naponom nalaze na propisnom medjusobnom rastojanju i na propisnom rastojanju od metalnih djelova koji normalno nijesu pod naponom,
- propisani izolacioni nivoi upotrijebljene opreme,
- zaštitno uzemljenje kao zaštitnu mjeru od previsokog napona dodira,
- upotrijebljeni rastavljači za vidno odvajanje polova,

Usled prolaznih pojava kao što su kratak spoj, prenaponi, prekomjerno zagrijevanje kablova i uređaja, atmosferska pražnjenja i dr. može doći do eksplozije aparata ili požara.

Predvidjena oprema je dimenzionisana da izdrži mehanička i termička naprezanja kako pri kratkim spojevima tako i normalnom radu.

Rukovanje uređajima mora biti prema priloženom upustvu proizvođača i internim pravilima investitora.

Prema važećim propisima rad pod naponom je izričito zabranjen.

Prije početka radova moraju se sprovesti mjere obezbeđenja koje se u osnovi sastoje iz sledećeg:

1. Isključiti,
2. Osigurati se protiv ponovnog uključenja,

3. Utvrditi beznaponsko stanje,
4. Uzemljiti i kratko spojiti,
5. Zaštititi se od susjednih djelova pod naponom.

Prema pomenutom zakonu investitor je dužan da prilikom dobijanja dozvole za gradnju pribavi misljenje ovlašćenog preduzeća za zaštitu na radu da je tehnička dokumentacija i prilog o zaštiti na radu u skladu sa važećim propisima o zaštiti na radu i da je obezbijeđena zaštita radnika.

Prilikom dobijanja upotrebne dozvole komisija za tehnički prijem je dužna da utvrdi da li su primijenjene sve mjere zaštite na radu.

1.8 Opšte napomene i obaveze

Radna organizacija koja će održavati ovaj objekat obavezna je da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi provjeru sposobnosti radnika za samostalan i bezbjedan rad.

Pri izvođenju radova ili remontu postrojenja, obavezno je postavljanje opomenskih tablica u pogledu:

- stanja uključenosti
- zabrana i drugih važnih upozorenja i obaveštenja

Prilikom izrade ovog projekta uočene su određene opasnosti koje se mogu pojaviti u fazi izgradnje objekta, te je neophodno preuzeti odgovarajuće mjere zaštite. Kako će se radovi odvijati u blizini napona opasnog za ljude, neophodan je veći stepen znanja, stručnosti, iskustva i odgovornosti radnika. Da bi radnik bio bliže upoznat sa opasnostima pri radu u blizini opasnog napona, potrebno je da ove radove izvode stručne i osposobljene ekipe, koje u svojim organizacijama imaju interna pravila i upustva, kako bi bilo sigurno da su neposredni izvršioci na vrijeme upoznati i obučeni za rad.

Opasnosti i štetnosti koje se mogu pojaviti pri izgradnji i korišćenju predmetnih objekata ovog projekta su:

- direktni dodir djelova pod naponom,
- previsoki napon dodira,
- struja kratkog spoja,
- preopterećenje,
- povratni napon,
- prenaponi.

Kako je predmetni objekat projektovan prema važećim tehničkim propisima i normativima, uz poštovanje preporuka i iskustva, vodilo se računa o svim navedenim opasnostima, te su iste svedene na najmanju moguću mjeru. Osim toga, kao opšta napomena, projektovano je vidno postavljanje opomenskih tablica, koje ostaju kao trajno upozorenje na objektu.

Sa aspekta zaštite čovjekove okoline, ovi objekti ne predstavlaju zagađivače.

ZAKLJUČAK:

Iz navedenog se može zaključiti da su ovim elaboratom obuhvaćene sve potrebne mjere zaštite na radu.

2. Tehnički opis dionice 38-39 DV 35 kV "Velje Brdo-Podanje"

2.1 Tehnički izvještaj o dalekovodu 35 kV

Naziv objekta:	DV 35kV „Velje Brdo-Podanje"
Nazivni napon:	35000 V
Prelazni raspon:	između nosivih stubova br. 38 i 39.
Provodnik:	Al-Fe 95/15 mm^2
Stubovi:	ČR stubovi
Najveće radno naprezanje:	8 daN/mm^2
Izolatori:	na nosivim stubovima noseći izolatorski lanci sa izolatorima U120 BS
Dodati teret :	gd= 1.0 x gn daN/m
Pritisak vjetra:	Pv= 75 daN/m^2

2.2. Opis postojećeg stanja

Izvedeno stanje je utvrđeno na osnovu:
- Uvida na licu mjesta
- Izvršenih geodetskih snimanja i mjerenja urađenog od strane firme "GEO-TIM" d.o.o. Podgorica sa odgovornim licem Radiša Mirković. Elektronski potpisane geodetske podloge i uzdužni profil dati su kao posebni dio dokumentacije i služe kao podloge za obradu ovog Elaborata.
- Katastarskih podloga.
- Tehničkih podataka dobijenim od investitora i predstavnika Cedis-a.

Na osnovu prikupljenih i snimljenih podataka može se konstatovati sledeće:

osnovni elementi dalekovoda su:
-stubovi 35 kV: Čeličnorešetkasti
- uže 35 kV: AlFe 95/15 mm2.
- najveće radno naprezanje provodnika 8,0 daN/mm2

Dalekovodi su na tretiranoj lokaciji projektovani za sledeće klimatske uslove:

Pritisak vjetra (na ravnu površinu) :	Pv =	75daN/m2
Dodatno opterećenje :	gd =	1.0xgn daN/m
Izolacija:	na nosivim stubovima prelaznog raspona:	
	Stub 38 3xE Noseće ovješenje JNP	
	Stub 39 2x3xE dvostruko noseće ovješenje DNP	

U prilogu Elaborata je dat prikaz odnosa planiranog predmetnog objekta i postojećeg DV 35 kV, sa prikazom položaja provodnika za date parametre voda (presjek provodnika, najveće dozvoljeno radno naprezanje i dodati teret).

2.3. Provodnik

Na prelaznom rasponu je postavljeno uže Al/Fe 95/15mm2 za provodnike.
Uže Al/Fe 95/15mm2 ima sledeće karakteristike:

provodnik	Al/Fe_95/15	
Prečnik užeta	13,6	mm
Presjek užeta	109,7	mm2
Masa užeta	383	daN/m
Odnos presjeka	26:7	
Koefi.lin.istezanja	1,89x10-5	1/°C
Modul elastičnosti	7700	daN/mm2
Termička struja	327	A
Računska prekidna sila	3514	daN
Dozvoljeno naprezanje		
normalno	13	daN/mm2
izuzetno	24.5	daN/mm2

Ostali izvedeni podaci

Na osnovu datih podataka za provodnik izračunati su podaci potrebni za proračun i provjeru užadi, a za usvojena dodatna opterećenja 1.0 x Gn.

Sopstvena težina	0.3830	daN/m
Specifična težina	0.0035	daN/m, mm2
Težina dodatog tereta	0.6638	daN/m
Specifična težina dodatog tereta	0.0061	daN/m mm2
Ukupna težina	1.0468	daN/m
Ukupna specifična težina	0.0095	daN/m mm2
Specifična tež.izuzetnog dodatnog tereta	0.0121	daN/m mm2
Ukupna specifična težina sa izuzetnim dodatnim teretom	0.0191	daN/m mm

Prema navedenim podacima nacrtana je lančanica za potrebe analize, odnosno lančanica na temperaturi +40°C kao i na 80°C.

2.3.1. Maksimalno radno naprezanja provodnika

Maksimalno radno naprezanje provodnika, tj. odabrana računska vrijednost koju horizontalna komponenta naprezanja na zatezanje postiže pri temperaturi od -5 stepeni sa normalnim dodatim teretom ili na temperaturi od -20 stepeni bez dodatog tereta ne smije prelaziti vrijednost normalnog dozvoljenog naprezanja od 13,0 daN/mm2 za provodnik, odnosno 49.5 daN/mm2 za zaštitno uže prema čl. 18. Pravilnika.

Za najveće radno naprezanje provodnika Al/Fe 95/15mm2 u prelaznom rasponu usvojena je vrijednost od 8 daN/mm2.

Izvedena vrijednost naprezanja provodnika je manja od dozvoljenog za preko 35% što obezbeđuje veliku rezervu u pogledu naprezanja, a time i povećanu mehaničku sigurnost provodnika, odnosno objekata, čime je zadovoljen zahtjev člana 132, da se dozvoljeno naprezanje (normalno i izuzetno) provodnika i zaštitnih užadi smanjuje se na 75% od vrednosti navedenih u tabeli 2 iz člana 20. pravilnika.

2.3.2 Kratko upustvo za montažu provodnika

Užad se dobavljaju namotana na bubnjevima specijalno podešenim za montažu i tako se transportuju do mjesta gradilišta odakle će biti razvučena po trasi. Prije razvlačenja bubanj se postavi na podesan stalak oko čije se osovine obrće pri razvlačenju.

Pri razvlačenju bubnjevi se odmotavaju sa koza, a moraju biti tako položeni da su im stranice udaljene najmanje 25 cm od tla. Kada je bubanj položen na kozu oprezno se skida oplata, a sve eksere treba odstraniti i sa bubnjeva i sa dasaka oplate, kako bi se izbjegle povrede montera i oštećenja užadi.

Udaljenost bubnjeva od stuba mora biti tolika da ugao između provodnika i konzole iznosi oko 30, al ne više od 45 stepeni. Za vrijeme odmotavanja, provodnik stalno posmatrati, kako bi se mogla naći eventualna oštećenja na provodniku. Oštećeni dio ostraniti a isto tako i nečistoću na provodniku.

Pri razvlačenju užeta potrebno je preduzeti sve mjere da bi se spriječilo oštećenje užeta. U nedostatku specijalne mehanizacije za razvlačenje, rad se može odvijati tako da se provodnik vuče preko kotura kaminom ili traktorom ili na težem terenu konjskom zapregom. Ovo je moguće obzirom nas mali presjek provodnika i kratka zatezna polja.

Kočenje bubnjeva je direktno, motkom ili daskom. Zbog male zatezne sile u provodniku u mnogim rasponima provodnik će ležati na zemlju, pa je potrebno da bi se izbjegla oštećenja u tim rasponima postavit zaštitne koze, skele, daske i sl. Uz trasu postaviti radnike kako bi provodnik stalno bio pod kontrolom.

Podešavanje ugiba je totalnom stanicom i prizmom pri čemu koristiti priloženu tabelu ugiba i naprezanja.

2.4. Izolatori i izolatorski lanci

U postojećem stanju na stubovima 39 i 38 su postavljeni nosivi izolatorski lanci sa po tri članka u lancu, dok je na stubnom mjestu 39 postavljen dvostruki lanac sa tri članka u lancu.

2.4.1 Izbor izolatora obzirom na rad u uslovima zagađenja

Prema JUS-IEC 60815, koji je indentičan sa IEC 60815:1986 definišu se upustva za izbor izolatora putem:
kvalitetnog izračunavanja strogosti zagađenja na mjestu eksploatacije izbora dimenzija izolatora s obzirom na specifičnu nazivnu puznu stazu.

U specijalnim slučajevima može se koristiti pranje i podmazivanje izolatora.

Standardizacijom se definišu četiri nivoa zagađenja, od nivoa slabog zagađenja do nivoa jakog zagađenja. U naredenoj tabeli daje se za svaki nivo zagađenja opis odgovarajućih tipičnih uslova okoline.

1. Slabo zagađenje	Područja bez industrije i sa malo kuća sa sopstvenim grijanjem, Područja sa malo industrije ili kuća, ali izložene čestim vjetrovima i/ili kišama Poljoprivredna područja Planinska područja Sva ova područja moraju biti udaljena od mora najmanje10 km do 20 km i ne smiju biti izložena vjetrovima koji duvaju sa mora.
2. Srednje zagađenje	Područja sa industrijom koja ne stvara posebne dimove koji zagađuju i/ili sa prosječnim brojem kuća sa sopstvenim grijanjem, Područja sa velikim brojem kuća i/ili industrijska područja izložena čestim vjetrovima i/ili kišama Područja izložena vjetru koji duva sa mora, ali koja nijesu blizu mora (na rastojanju od najmanje nekoliko kilometara)
3. Jako zagađenje	Područja sa jakom industrijom i predgrađa veliki gradova, sa velikim brojem uređaja za grijanje koji stvaraju zagađenje, Područja blizu mora ili područja izložena relativno jakim vjetrovima sa mora
4. Vrlo jako zagađenje	Područja izložena provodnim prašinama i industrijskom dimu koji stvara delimično debele provodne naslage Područja vrlo blizu obali mora i izložena morskoj magli ili vrlo snažnim vjetrovima, koji duvaju sa mora donoseći zagađenje Pustinjska područja koje karakterišu dugi periodi bez kiše, izložena jakim vjetrovima koji nose pijesak i/ili so i izložena uobičajenoj kondezaciji.

Za svaki nivo zagađenja daje se odgovarajuća najmanja puzna staza, u milimetrima po kilovoltu (međufazno) najvišeg napona opreme, kako je to dato u narednoj tabeli:

Nivo zagađenja	Najmanja nazivna specifična puzna staza (mm/kV)	Najveći napon opreme kV	Potrebna dužina puzne staze mm
1 - Slabo zagađenje	16	38	608
2 - Srednje zagađenje	20	38	760
3- Jako zagađenje	25	38	950
4- Vrlo jako zagađenje	31	38	1178

Napomena:

-U vrlo slabo zagađenim područjima može se koristiti specifična nazivna puzna staza manja od 16 mm/kV, zavisno od iskustva u praksi. 12 mm/kV bi mogla biti donja granica.

-U slučaju izuzetene strogosti zagađenja specifična nazivna puzna staza od 31 mm/kV može da bude nedovoljna. Zavisno od iskustva u eksploataciji i/ili rezultata labaratorijskih ispitivanja, mogu da se koriste više vrijednosti specifične puzne staze, a u izvesnim slučajevima može da se razmatra i mogućnost primjene premazivanja izolatora ili pranja.

Na osnovu naprijed navedenog, može se konstatovati da će dalekovod raditi u uslovima slabog zagađenja (područja sa malo industrije ili kuća, ali izložene čestim vjetrovima i/ili kišama) gdje je potrebna dužina puzne staze od 16 x 38 =608 mm za osnovni nivo izolacije na vodu.

Za izolaciju na vodu predviđeni su za osnovni nivo izolacije 2 članka, dok je za pojačan nivo izolacije predviđeno 3 članka u lancu. Elektično i mehanički pojačana izolacija obezbijediće se sa dva lanca sa po 3 članka u nizu.

Za izolatorske lance predviđeni su kapasti stakleni izolatori U120B. Tehničke karakterlstike izolatora date su u narednoj tabeli:

Oznaka		U 120B
Prečnik izolacionog dela - R	mm	255
Ugradbena visina - H	mm	146
Standardna veličina sprege	mm	16 A
Dužina strujne staze	mm	320
Podnosivi napon pri udaru groma u suvom	kV	100
Podnosivi probojni napon	kV	130
Podnosivi napon industrijske učestanosti u suvom	kV	70
Podnosivi napon industrijske učestanosti na kiši	kV	40
Masa lančane jedinice	kg	4
Elektromehaničko prelomno opterecenje	kN	120

Na osnovu naprijed navedenih tehničkih karakteristika izolatora dimenzionisati će se izolacija na vodu električki i mehanički.

C: Numerička dokumentacija

3. Proračuni

3.1 Provjera odnosa dalekovoda i objekta prema zahtjevima Tehničkih propisa

3.1.1. Provjera sigurnosnih razmaka u sredini raspona

Razmaci u sredini raspona ne smiju biti manji od sigurnosnog razmaka. Provjere sigurnosnih raspona se vrše u skladu sa članovima 29, 30, 31, 32 i članu 33 Pravilnika.
Razmak između provodnika odnosno provodnika i zaštitnog užeta u sredini raspona ne smije biti manji od:

$$k \cdot \sqrt{f_{40} + L_{iz}} + S_r = D$$

Gdje je :

$k = 2 + \frac{\alpha}{10}$, za kos raspon, ne smije biti manji od 7

$k = 4 + \frac{\alpha}{5}$, za vertikalni raspored, ne smije biti manji od 14

$k = 4 + \frac{\alpha}{25}$, za horizontalni raspored, ne smije biti manji od 6

f_{40} – ugib na 40 °C

$\alpha = arctg\left(\frac{d \times p_v}{\gamma}\right)$ – ugao otklona provodnika

d – prečnik provodnika

p_v – pritisak vetra na provodnik

γ – podužna masa provodnika

L_{iz} – dužina izolatorskog lanca

S_r –sigurnosni razmak za komutacione prenapone

3.1.2. Provjera vertikalne udaljenosti

Provjera ugiba provodnika, pri temperaturi + 40 ^{0} C prema članu 104. Pravilnika u postojećem stanju, se izvodi preko "jednačine stanja ":

$$\sigma^2\left\{\sigma-\sigma_0+\frac{8}{3}E\left(\frac{fo}{a}\right)^2+E\alpha\left(t-t_0\right)\right\}=\frac{8}{3}E\left(\frac{\gamma a}{8}\right)^2$$

$$f=\frac{\sigma}{\gamma}ch\left[\frac{a\gamma}{\sigma}\right]\quad(m)$$

Vrijednost ugiba provodnika, u kosom rasponu, u posmatranim prelaznim rasponima dobijaju se iz obrasca :

$$f_b=\frac{\left(a^2-4b^2\right)x\gamma}{8x\sigma}\frac{1}{\cos\varphi}\qquad(m)$$

gdje je :

a posmatrani raspon
b udaljenost posmatrane tačke od sredine raspona
γ specifična težina užeta (daN/m/mm^2)
σ naprezanje provodnika pri temperaturi +40° (daN/ mm^2) i

$$\cos\varphi=\frac{a}{\sqrt{a^2+\Delta H^2}}$$

gdje je: ΔH visinska razlika tačaka vješanja provodnika u prelaznom rasponu

Sigurnosna visina, odnosno vertikalna udaljenost između provodnika I tretiranog objekta je :

Sv=dh - F - f

Sv sigurnosna visina
dh visinska razlika između kote visočijeg stuba i kote tretiranog objekta
F fiktivni ugib
f ugib provodnika u kosom rasponu

3.1.3. Proračun sigurnosnih visina prema Wycisk-ovoj metodi

Provjera da li su zadovoljene sigurnosne visine u slučaju kada u prelaznom rasponu postoji dodato opterećenje a u ostalim ga nema, potreban u slučajevima prelaska preko objekata, izvršiće se prema postupku poznatom kao Wycik-ova metoda.

Ugib provodnika u sredini raspona, prema ovom zahtjevu je :

$$f_W = 0.5\times f\times K_l \times \sqrt{\frac{1+n_l\times\left(\frac{a_{sl}}{a_p}\right)^3}{1+n_l\times\left(\frac{a_{sl}}{a_p}\right)^3\times\left(\frac{\gamma}{\gamma_d}\right)^2}} + 0.5\times f\times K_d \times \sqrt{\frac{1+n_d\times\left(\frac{a_{sd}}{a_p}\right)^3}{1+n_l\times\left(\frac{a_{sd}}{a_p}\right)^3\times\left(\frac{\gamma}{\gamma_d}\right)^2}}$$

gdje je :

f	ugib u prelazanom rasponu na -5 stepeni sa dodatim teretom;
a_p	prelazni raspon (opterećen dodatim teretom);
$n_l;n_d$	broj neopterećenih susjednih raspona;
kl;kd	korekcioni faktori koji zavise od položaja prelaznog raspona u zateznom polju i od vrste provodnika;
γ	specifična težina provodnika;
γ_d	specifična težina provodnika sa dodatim teretom;
a_{SL} a_{SD}	prosječna dužina neopterećenih raspona lijevo odnosno desno od prelaznog raspona.

$$a_{SL} = \frac{\sum_0^n al}{n} \qquad a_{SD} = \frac{\sum_0^n ad}{n}$$

Ugib na mjestu ukrštanja van sredine raspona, dobija se po obrascu:

$$f_X = \frac{4\times f_W \times x}{a_P^2}(a_P - x)$$

gdje je:
x udaljenost (m) od mjesta ukrštanja od jednog odnosno drugog stuba u prelaznom rasponu.

Ekvivalentni ugib i sigurnosna visina na mjestu ukrštanja nalaze se prema

$$F_E = \frac{x_V}{a_P}(\Delta H + 4 f_W(1-\frac{x_V}{a_P}))$$

gdje je:
X_V udaljenost (m) mjesta ukrštanja od stuba sa višom kotom
ΔH visinaska razlika tačaka zavješenja užadi na stubovima sa višom i nižom kotom
f_W ugib provodnika prema Wycisk-ovoj metodi

Sv=H1-H3-Fe H1 kota ovješenja provodnika na stubu savišom kotom
H3 kota objekta u prelaznom rasponu

3.2 Rezultati proračuna

3.2.1 Provjera odnosa dalekovoda i objekta prema članu 103 do 108 Pravilnika

Proračun je obrađen za nepristupačne djelove objekta (krov, dimnjak i sl..) pa je potrebno zadovoljiti da je sigurnosna udaljenost veća od 3m za nepristupačne djelove objekta prema članu 104 Pravilnika. Prema članu 103. Pravilnika smatra se da vod prelazi preko zgrade ako je rastojanje horizontalne projekcije manje od 5.0m za vodove nazivnog napona većeg od 20kV. Kako se planira gradnja ispod postojećeg dalekovoda to se smatra da daelkovod prelazi preko objekta.
Kako je ranije konstatovano prema stanju na licu mjesta, u prelaznom rasponu postavljena izolacija je električno pojačana, a na stubu broj 39 i mehanički pojačana.
Pravilnikom je definsano da se prelazak preko zgrada koje služe za stalan boravak ljudi može izvesti ako su zadovoljeni uslovi iz čl. 103 do 108 ovog Pravilnika.
U narednoj tabeli daje se pregled raspona i ukrštanja i približavanja, kao i nivoa postojeće izolacije, sa predmetnim objektom preko kojeg prelazi dalekovod, sa sigurnosnim udaljenostima, prema članu 104 Pravilnika, vertikalne udaljenosti prema članu 106 Pravilnika i nivoa izolacije prema članu 107. Pravilnika.

mjesto ukrštanja	tip stuba	Presjek	Raspon	Su	Vu	Su_p	Vu_p	Izolacija	KOMENTAR
				m	m	m	m		
38	Postojeći ČR stub	1-1 Lijevi provodnik	152,78	**3**	**3**	**3.03**	**3.33**	JNP	**Zadovoljava**
39	Postojeći ČR stub							DNP	
38	Postojeći ČR stub	2-2 Lijevi provodnik	152,78	**3**	**3**	**3.42**	**3.7**	JNP	**Zadovoljava**
39	Postojeći ČR stub							DNP	
38	Postojeći ČR stub	3-3 Desni provodnik	152,78	**3**	**3**	**3.81**	**3.12**	JNP	**Zadovoljava**
39	Postojeći ČR stub							DNP	
38	Postojeći ČR stub	4-4 Desni provodnik	152,78	**3**	**3**	**3.52**	**4.19**	JNP	**Zadovoljava**
39	Postojeći ČR stub							DNP	

Su – sigurnosna udaljenost prema članu 104 Pravilnika
Vu – vertikalna udaljenost prema članu 106 Pravilnika
Su_p - sigurnosna visina, planirano stanje
Vu – vertikalna udaljenost planirano stanje
JNP_električno pojačana izolacija (osnovni vez pojačani)
DNP_električno i mehanički pojačana izolacija (dvostruki vez pojačani)

Zadovoljene su sigurnosne udaljenosti prema članu 104 Pravilnika i vertikalne udaljenosti prema članu 106 Pravilnika. Na stubnom mjestu 38 postavljen je električno pojačan nivo izolacije dok je na stubnom mjestu 39 postavljen električno i mehanički pojačan nivo izolacije pa samim tim je zadovoljen kriterijum izolacije da bude električno pojačana izolacija, prema članu 107, te time **su zadovoljeni kriterijumi prelaska dalekovoda preko objekta prema Pravilniku.**

Prostor oko objekta ima pristup vozilima. Kako je prostor oko objekta okarakterisan kao mjesto pristupačno za vozila, a u rasponu sigurnosa visina je iznad 6.0m, tj iznosi 6.33m, **to je ispunjen zahtjev člana 102. Pravilnika**

4. Zaključak

Na osnovu prethodno datih analiza odnosa dalekovoda i objekta, zaključuje se sledeće:

- Na dijelu Na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025-2030 godine moguća je izgradnja objekta usaglašena sa presjecima i planiranim gabaritima.

- Geodetsku podlogu za analizu je uradila firma "GEO-TIM" d.o.o. iz Podgorice.

- Dalekovod je izveden sa užetom Al/Fe 95/15 mm2, sa naprezanjem od 8.0 daN/mm2, i svojom trasom prelazi preko parcele čiji je vlasnik Vujačić Ivan.

- Analiziran je polažaj lancanice sa Al/Fe 95/15mm2 užetom na +40°C i na +80°C stepeni, naprezanjem 8daN/mm2.

- U prelaznom rasponu između stubnih mjesta 39 i 38 planirana je izgradnja objekta ispod provodnika 35 kV dalekovoda "Velje Brdo-Podanje". Navedeni objekat je usaglašen sa zahtjevima 104 i 106. Pravilnika u pogledu prelaska vodava i njihovog približavanja objektima.

- U prelaznom raspon sigurnosna udaljenost u odnosu na objekat iznosi 3.03m, a sve kako je dato na situacionom planu i grafičkim prilozima. Može se konstatovati da su zadovoljeni zahtjevi dozvoljenih definisanih rastojanja prema članu 104 Pravilnika. Vertikalna udaljenost planiranog objekta od provodnika iznosi 3.33m pa se konstatuje da su zadovoljeni zahtjevi dozvoljenih definisanih rastojanja prema članu 106 Pravilnika.

- **Ovako postavljen objekat uz radovnu kontrolu i održavanje dalekovoda neće ometati prenos, distribuciju električne energije, a navedenom rekonstrukcijom dalekovoda u rasponu ukrštanja postiže se propisima tražena sigurnost imovine i ljudi.**

- Iako je predmet eleborata razmatranje međusobnog položaja (odnosa) objekta i dalekovoda skreće se pažnja Investitoru na sledeće:

- Da izbjegava slaganje (skladištenja) materijala neposredno ispod provodnika predmetnog DV35kV.

- Da se mora obezbijediti minimalan sigurnosna visina od 5m u slučaju slaganja materijala neposredno ispod provodnika DV35kV odnosno mora se obezbijediti sigurnosna udaljenost 4m u slučaju slaganja materijala u zoni širokoj 3m od krajnjih provodnika sa jedne i druge strane dalekovoda.

U prilogu dokumentacije dat je uzdužni profil trase sa situacijom.

Podgorica, X 2026.

Odgovorni projektant:
Budimir Vorotović, dipl.inž.el.

_____

D: Grafička dokumentacija

S-1 Situacioni plan

UP-1 Uzdužni profil - lijevi provodnik
UP-2 Uzdužni profil - desni provodnik

P-1 Presjek 1-1 lijevi provodnik
P-2 Presjek 2-2 lijevi provodnik
P-3 Presjek 3-3 desni provodnik
P-4 Presjek 4-4 desni provodnik





Presjek 4-4
Presjek 2-2
planirani objekat
Presjek 1-1
Presjek 3-3
desni provodnik
Uže AlFe 95/15mm2
Naprezanje Gi=8daN/mm2
pritisak vjetra Pv=75daN/m2
dodati teret Gn=1,0xgn
lijevi provodnik
Uže AlFe 95/15mm2
Naprezanje Gi=8daN/mm2
pritisak vjetra Pv=75daN/m2
dodati teret Gn=1,0xgn
POSTOJEĆI ČR STUB
POSTOJEĆA ONP IZOLACIJA
POSTOJEĆI ČR STUB
POSTOJEĆA JNP IZOLACIJA
stub1
stub 2
39
38
24,73
19,53
pregreka za pristup vozilu
1120/11
1120/2
1126
Asfaltni put
kapija
LEGENDA
Betonski stub
Šaht
Slimnik
Betonska ograda - zid
Metalna ograda na zidu
Stub dalekovoda
Osa dalekovoda
Granica kat.parcele
1120/2 Broj kat.parcele
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
152.78
160.00
4705
900
4705
875
6600
775

Oprijemna ravan		
Tip tačke	Y	X	H
A1	6600715.887	4705817.629	51.105
A2	6601109.932	4705982.779	51.225

Projektant: "Jawel Crna Gora" doo Danilovgrad
tel: 020/220-411; 069-344-445
e-mail: jawelcg@gmail.com
web: www.jawel.me
Žiro-računi:
NLB: 530-31330-24
Hipotekarna: 560-0000-039
CKB: 510-201-179-46
PDV: 30/31-05869-3
PIB: 02643375

Investitor:
VUJAČIĆ IVAN

ref. broj projekta: **3205** 09 2026

Objekat:
Odnos postojećeg dalekovoda 35kV „Velje Brdo - Podanje" sa planiranim objektom

Lokacija:
Na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž).Lokacija br.36(Zona V)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025-2030 godine

Autor projekta:
Ljiljana Burić, dipl.ing.arh

Vodeći projektant:
Dragomir Popović, dipl.ing.grad.

Odgovorni projektant:
Budimir Vorotović, dipl.inž.el.

Saradnici:
Igor Perović, spec.sci.el.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Elaborat odnosa dalekovoda i objekta

Dio tehničke dokumentacije:
Elektroenergetski elaborat

Razmjera:
1:250

Prilog:
Situacioni plan

Broj priloga:
S-1

Broj strane:
47

Datum izrade i MP:
X 2026.

Datum revizije i MP:



39
POSTOJEĆI ČR STUB
POSTOJEĆA DNP IZOLACIJA



38
POSTOJEĆI ČR STUB
POSTOJEĆA JNP IZOLACIJA

Uže AlFe 95/15mm2
Naprezanje G=8daN/mm2
pritisak vjetra Pv=75daN/m2
dodati teret Gn=1,0xgn
temperatura +80°C

Uže AlFe 95/15mm2
Naprezanje G=8daN/mm2
pritisak vjetra Pv=75daN/m2
dodati teret Gn=1,0xgn
temperatura +40°C

Presjek 2-2
Presjek 1-1

69.00
67.00
65.00
63.00
61.00
59.00
57.00
55.00
53.00
51.00
49.00

63,340
62,430
62,354
57,987
57,270
62,033
57,523
56,773
57,472
56,736
60,830
60,080
56,140
55,540
56,140
54,590
53,440
53,440
51,140
53.00
49.55
51.018
51.027
52.99
49.63
49.39
49.01
52.78
8.33
Planirani objekat

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 57.73 60.00 70.00 80.00 86.83 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 152.78 160.00

152.78

Presjek 4-4
Presjek 2-2
planirani objekat
Presjek 1-1
Presjek 3-3

39
POSTOJEĆI ČR STUB
POSTOJEĆA DNP IZOLACIJA

38
POSTOJEĆI ČR STUB
POSTOJEĆA JNP IZOLACIJA

desni provodnik
Uže AlFe 95/15mm2
Naprezanje G=8daN/mm2
pritisak vjetra Pv=75daN/m2
dodati teret Gn=1,0xgn

lijevi provodnik
Uže AlFe 95/15mm2
Naprezanje G=8daN/mm2
pritisak vjetra Pv=75daN/m2
dodati teret Gn=1,0xgn

24,73
19,53
stub 1
stub 2

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 140.00 150.00 152.78 160.00

odgorica
e brdo

Projektant: "Jawel Crna Gora" doo Danilovgrad
tel: 020/220-411; 069-344-445
e-mail: jawelcg@gmail.com
web: www.jawel.me
Žiro-računi:
NLB: 530-31333-04
CKB: 510-201179-46
PIB: 02643375; PDV: 30/31-05869-3

Investitor:
VUJAČIĆ IVAN

ref. broj projekta: **3205** 09 2026

Objekat:
Odnos postojećeg dalekovoda 35kV „Velje Brdo - Podanje" sa planiranim objektom

Lokacija:
Na cijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž).Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025-2030 godine

Autor projekta:
Ljiljana Burić, dipl.ing.arh

Vodeći projektant:
Dragomir Popović, dipl.ing.građ.

Odgovorni projektant:
Budimir Vorotović, dipl.inž.el.

Saradnici:
Igor Perović, spec.sci.el.

Vrsta tehničke dokumentacije:
Elaborat odnosa dalekovoda i objekta

Dio tehničke dokumentacije:
Elektroenergetski elaborat

Razmjera: 1:250

Prilog:
Uzdužni profil lijevi provodnik

Broj priloga: UP-1

Broj strane: 48

Datum izrade i MP:
X 2026.

Datum revizije i MP:





39
POSTOJEĆI ČR STUB
POSTOJEĆA DNP IZOLACIJA

38
POSTOJEĆI ČR STUB
POSTOJEĆA JNP IZOLACIJA

Uže AlFe 95/15mm2
Naprezanje G=8daN/mm2
pritisak vjetra Pv=75daN/m2
dodati teret Gn=1,0xgn
temperatura +80°C

Uže AlFe 95/15mm2
Naprezanje G=8daN/mm2
pritisak vjetra Pv=75daN/m2
dodati teret Gn=1,0xgn
temperatura +40°C

Presjek 4-4

Presjek 3-3

64,576
63,666
63,587
58,499
59,216
56,140
55,540
53,440
63,178
57,959
58,702
57,956
56,140
55,540
53,440
58,691
51,140
62,053
61,286
53.00
51.018
49.55
49.39
49.63
51.027
52.99
9.755
52.78
49.01
0.00
57.73
70.00
86.83
152.79
152.79

69.00
67.00
65.00
63.00
61.00
59.00
57.00
55.00
53.00
51.00
49.00

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00

Presjek 4-4
Presjek 2-2
planirani objekat
Presjek 1-1
Presjek 3-3

desni provodnik
Uže AlFe 95/15mm2
Naprezanje G=8daN/mm2
pritisak vjetra Pv=75daN/m2
dodati teret Gn=1,0xgn

24,73
19,53

lijevi provodnik
Uže AlFe 95/15mm2
Naprezanje G=8daN/mm2
pritisak vjetra Pv=75daN/m2
dodati teret Gn=1,0xgn

stub 1
stub 2

39
POSTOJEĆI ČR STUB
POSTOJEĆA DNP IZOLACIJA

38
POSTOJEĆI ČR STUB
POSTOJEĆA JNP IZOLACIJA

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
152.79
160.00

Projektant: "Jawel Crna Gora" doo Danilovgrad
tel: 020/220-411; 069-344-445
e-mail: jawelcg@gmail.com
web: www.jawel.me
Žiro-računi:
NLB: 530-31330-04
Addiko bank: 540-0000-1000-1139
CKB: 510-201-179-46
PDV: 30/31-05869-3
PIB: 02643375

Investitor:
VUJAČIĆ IVAN

ref. broj projekta: **3205** 09 2026

Objekat:
Odnos postojećeg dalekovoda 35kV „Velje Brdo - Podanje" sa planiranim objektom

Lokacija:
Na cijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž).Lokacija br.36(Zona V)Iu Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025-2030 godine

Autor projekta:
Ljiljana Burić, dipl.ing.arh

Vrsta tehničke dokumentacije:
Elaborat odnosa dalekovoda i objekta

Vodeći projektant:
Dragomir Popović, dipl.ing.grad.

Odgovorni projektant:
Budimir Vorotović, dipl.inž.el.

Dio tehničke dokumentacije:
Elektroenergetski elaborat

Razmjera:
1:250

Saradnici:
Igor Perović, spec.sci.el.

Prilog:
Uzdužni profil
desni provodnik

Broj priloga:
UP-2


Broj strane:
49

Datum izrade i MP:
X 2026.

Datum revizije i MP:

Presjek 1-1

lijevi provodnik




zona sigurnosne udaljenosti
prema članu 104 Pravilnika
Su=300cm

PROJEKTANT: "Jawel Crna Gora" d.o.o. Danilovgrad	*INVESTITOR:* Vujačić Ivan	
OBJEKAT: Odnos postojećeg dalekovoda 35kV „Velje Brdo - Podanje“ sa planiranim objektom	*LOKACIJA:* Na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025-2030 godine	
Autor projekta: Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.	*Vrsta tehničke dokumentacije:* Elaborat odnosa dalekovoda i objekta	*Razmjera:* 1:100
Vodeći projektant: Dragomir Popović, dipl.ing.građ.	*Dio tehničke dokumentacije:* Elektroenergetski elaborat	
Odgovorni projektant: Budimir Vorotović, dipl.inž.el. *Saradnici:* Igor Perović, spec.sci.el.	*Prilog:* Presjek 1-1 lijevi provodnik	*Br. priloga:* P-1 / *Br. strane:* 50
Datum izrade i M.P. X 2026.	*Datum revizije i M.P.*	

Presjek 2-2

lijevi provodnik




zona sigurnosne udaljenosti prema članu 104 Pravilnika Su=300cm

PROJEKTANT: "Jawel Crna Gora" d.o.o. Danilovgrad	*INVESTITOR:* Vujačić Ivan	
OBJEKAT: Odnos postojećeg dalekovoda 35kV „Velje Brdo - Podanje“ sa planiranim objektom	*LOKACIJA:* Na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025-2030 godine	
Autor projekta: Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.	*Vrsta tehničke dokumentacije:* Elaborat odnosa dalekovoda i objekta	*Razmjera:* 1:100
Vodeći projektant: Dragomir Popović, dipl.ing.građ.	*Dio tehničke dokumentacije:* Elektroenergetski elaborat	
Odgovorni projektant: Budimir Vorotović, dipl.inž.el. *Saradnici:* Igor Perović, spec.sci.el.	*Prilog:* Presjek 2-2 lijevi provodnik	*Br. priloga:* P-2 / *Br. strane:* 51
Datum izrade i M.P. X 2026.	*Datum revizije i M.P.*	

Presjek 3-3

desni provodnik




zona sigurnosne udaljenosti
prema članu 104 Pravilnika
Su=300cm

PROJEKTANT: "Jawel Crna Gora" d.o.o. Danilovgrad	*INVESTITOR:* Vujačić Ivan		
OBJEKAT: Odnos postojećeg dalekovoda 35kV „Velje Brdo - Podanje“ sa planiranim objektom	*LOKACIJA:* Na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025-2030 godine		
Autor projekta: Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.	*Vrsta tehničke dokumentacije:* Elaborat odnosa dalekovoda i objekta		*Razmjera:* 1:100
Vodeći projektant: Dragomir Popović, dipl.ing.građ.	*Dio tehničke dokumentacije:* Elektroenergetski elaborat		
Odgovorni projektant: Budimir Vorotović, dipl.inž.el.	*Prilog:* Presjek 3-3 desni provodnik	*Br. priloga:* P-3	*Br. strane:* 52
Saradnici: Igor Perović, spec.sci.el.			
Datum izrade i M.P. X 2026.	*Datum revizije i M.P.*		

Presjek 4-4

desni provodnik



zona sigurnosne udaljenosti
prema članu 104 Pravilnika
Su=300cm

PROJEKTANT: "Jawel Crna Gora" d.o.o. Danilovgrad	*INVESTITOR:* Vujačić Ivan		
OBJEKAT: Odnos postojećeg dalekovoda 35kV „Velje Brdo - Podanje“ sa planiranim objektom	*LOKACIJA:* Na dijelu kat. parcele br.120/2, K.O.Velje Brdo, (Brdo-put PG-Spuž),Lokacija br.36(Zona VI)u Programu privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica od 2025-2030 godine		
Autor projekta: Ljiljana Burić,dpl.ing.arh.	*Vrsta tehničke dokumentacije:* Elaborat odnosa dalekovoda i objekta		*Razmjera:* 1:100
Vodeći projektant: Dragomir Popović, dipl.ing.građ.	*Dio tehničke dokumentacije:* Elektroenergetski elaborat		
Odgovorni projektant: Budimir Vorotović, dipl.inž.el.	*Prilog:* Presjek 4-4 desni provodnik	*Br. priloga:* P-4	*Br. strane:* 53
Saradnici: Igor Perović, spec.sci.el.			
Datum izrade i M.P. X 2026.	*Datum revizije i M.P.*		